

东莞市建设工程项目工程量清单 报价表

招标编号： WNDZSZ20150009

工程名称： 望牛墩镇下漕村文英学校周边河涌环境整治工程(水乡大道段)

招标人（盖公章）： 东莞市望牛墩镇人民政府规划建设办公室

招标代理机构（盖公章）： 东莞市粤建监理工程有限公司

投标人（盖公司法人公章）： _____

投标时间： _____

造价工程师（签名并盖注册章）：

或从业预算员或造价员（签名或盖章）： _____

投标单位法定代表人（签名或盖私章）： _____

东莞市建设工程交易中心制

目 录

- 1、工程量清单填报说明
- 2、工程量清单编制总说明
- 3、工程量清单报价汇总表
- 4、工程量清单综合单价报价表的分部分项工程清单项目费汇总表
- 5、措施清单项目费汇总表
- 6、措施其它项目费汇总表
- 7、规费汇总表
- 8、主要材料价格明细表
- 9、综合单价分析表
- 10、子目工料机分析表
- 11、其它合价分析表（各投标人自行附后）
- 12、工程量清单综合单价报价表（含措施项目清单计价表）

工程量清单填报说明

填写本报价表前，各投标单位务必认真阅读本规定。

1、工程量清单报价表的有效性按招标文件第 2 编第一章第 26 条“投标文件的有效性”中的相关条款执行。

2、若投标单位自行计算的工程量与工程量清单报价表的工程量不符时按招标文件第 2 编第一章第 13 条“投标报价”中的有关规定处理。

3、所有项目的金额栏均应填报数字，并以符号“/”代表“0”。所有填报符号“/”处或出现空白处，均视投标人对该项目的金额让利。

4、“综合单价分析表”中的“人工费”、“管理费”、“利润”应每项分别填写，若出现漏填者，则视投标人不考虑这些费用而作出让利。

5、“工程量清单综合单价报价表”中的综合单价若超出严重不平衡报价范围(详见招标文件第 2 篇第一章第 40.2 款，投标人应进行综合单价分析，并提供“综合单价分析表”和“子目工料机分析表”。

6、“主要材料价格明细表”中的材料均应按招标文件要求，注明产地、厂家等。

7、若“工程量清单综合单价报价表”中的“综合单价”和“主要材料价格明细表”中的“编制价”与“综合单价分析表”的相应数据不符，投标时以“综合单价”、“编制价”为准。

8、投标人必须认真计算、填写并核对所有数据，若出现差错的投标单位中标，将按招标文件第 2 篇第一章第 13 条的规定处理。

工程量清单编制总说明

编制单位（盖公司法人公章）：_____

造价工程师（**签名并盖注册章**）：_____

或从业预算员或造价员签名或盖章：_____

工程量清单报价汇总表 ()

序号	名称	费率	计算基础	金额（元）
1	工程量清单综合单价报价			
2	措施清单项目费			
3	措施其他项目费			
4	规费			
5				
6				
7				
8				
9	不含税工程造价			
10	税金			
11	含税工程造价			

编制单位（盖公司法人公章）： 法定代表人（签名或盖私章）：

造价工程师（**签名并盖注册章**）或从业预算员或造价员（**签名或盖章**）：_____ 编制日期：_____年____月____日

1、工程量清单综合单价报价表的分部分项工程清单项目费汇总表

序号	分部工程名称	金额（元）	备注
一			
二			
三			
四			
五			
六			
七			
八			
九			
十			
合 计			

附：工程量清单综合单价报价表（共 22 页）

造价工程师(签名并盖注册章)：_____ 或从业预算员或造价员签名或盖章：_____

2、措施清单项目费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计费基础	金额（元）	备注
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(签名并盖注册章)：_____ (或从业预算员或造价员签名或盖章)：_____

3、措施其它项目费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	工程保险费				
2	工程保修费				
3	赶工措施费				
4	预算包干费				
5	其它费用				
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(签名并盖注册章)：_____ (或从业预算员或造价员签名或盖章)：_____

4、规费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	社会保险费				
2	住房公积金				
3	工程定额测定费				
4	堤围防护费				
5	建筑意外伤害保险费				
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(签名并盖注册章)：_____ (或从业预算员或造价员签名或盖章)：_____

主要材料价格明细表（ ）

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	编制价 (元)	产地	厂家	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(签名并盖注册章)：_____（或从业预算员或造价员签名或盖章）：_____

综合单价分析表（ ）

清单编码	清单项目		单位	清单项目 工程量		综合单价= $\frac{\text{子目合价}}{\text{清单项目工程量}}$ （元）					
定额编号	定额子目	单位	工 程 量	子目综合单价分析						子目 综合 单价	合计
				人工费	材料费	机械费	工料机 小计	管理费	利润		
子目合价											
备注											

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(签名并盖注册章)：_____（或从业预算员或造价员签名或盖章）：_____

子目工料机分析表（ ）

清单编码	清单项目		定额编号	定额子目	定额子目计量单位
工料机编码	工料机名称	单位	单价（元）	消耗量	合计（元）
人工费	材料费	机械费		工料机小计	分析表序号
备注					

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(签名并盖注册章)：_____（或从业预算员或造价员签名或盖章）：_____

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 望牛墩镇下漕村文英学校周边河涌环境整治工程(水乡大道段)一驳岸

清单编制日期:

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	040301015001	圆木桩	1. 地层情况:详见设计图纸 2. 桩长:桩5米 3. 材质:松木桩 4. 尾径:Φ60~80mm	m3	53.622			
2	050403001001	插Φ50毛竹	1. 支撑材料规格:Φ50毛竹	株	9,539.000			
3	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋规格:Φ10mm以内	t	1.134			
4	010607004001	遮阳网	1. 材料品种、规格:遮阳网	m2	2,384.600			
5	040101005001	挖淤泥、流砂	1. 挖掘深度:挖淤泥、流砂 2. 运距:5km	m3	2,949.510			
6	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.5m	m3	3,591.460			
7	040103001001	回填方	1. 密实度要求:按设计图纸要求 2. 填方材料品种:土	m3	4,706.280			
8	040103002001	缺方外运	1. 运距:5km	m3	1,114.820			
分部小计								
本页小计								
合 计								

投标编制人:

证号:

编制日期:

第 1 页 共 1 页

1/22

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 望牛墩镇下漕村文英学校周边河涌环境整治工程(水乡大道段)-电气工程

清单编制日期: 2022.12.22

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	030411001001	电气配管 PC32	1. 名称:电气配管 2. 材质:PC 3. 规格:DN32 4. 配置形式:埋地敷设	m	831.750			
2	030408001002	电力电缆 VV5*6	1. 名称:电力电缆 2. 规格:VV5*6 3. 材质:铜芯电力电缆 4. 敷设方式、部位:管内 5. 电压等级(kV):1kV以内	m	581.060			
3	030408001003	电力电缆 VV3*6	1. 名称:电力电缆 2. 规格:VV3*6 3. 材质:铜芯电力电缆 4. 敷设方式、部位:管内 5. 电压等级(kV):1kV以内	m	276.090			
4	030411004001	灯内配线 BV-2.5	1. 名称:电气配线 2. 规格:铜芯BV-2.5 3. 配线部位:灯内	m	162.000			
5	030412007001	3米庭院灯 24W LED灯 IP65	1. 名称:3米庭院灯 2. 型号:LED灯 IP65 3. 规格:24W	套	2.000			
6	030412007002	6米单头庭院灯 30W LED灯 IP65	1. 名称:6米庭院灯 2. 型号:LED灯 IP65 3. 规格:30W	套	4.000			
7	030412007003	柱头灯 3*15W LED灯	1. 名称:柱头灯 2. 型号:LED灯 IP65 3. 规格:3*15W	套	2.000			
8	040303002001	庭院灯基础	1. 名称:庭院灯基础 2. 垫层:100mm厚C20砼垫层 3. 基础:C20砼基础 4. 预埋件:地脚螺栓4*?24 L=500mm(含8个螺母)、300*300法兰盘厚8mm	基	2.000			
9	040303002002	单头庭院灯基础	1. 名称:单头庭院灯基础 2. 垫层:100mm厚C20砼垫层 3. 基础:C25钢筋砼基础 4. 预埋件:地脚螺栓4*?24 L=800mm(含8个螺母)、400*400法兰盘厚8mm 5. 铁构件:Φ8@200、8Φ16	基	4.000			
10	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m ³	223.160			
11	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:一、二类土 2. 填方来源、运距:5km以内	m ³	223.160			
本页小计								

投标编制人:

证号:

编制日期:

2/22

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 望牛墩镇下漕村文英学校周边河涌环境整治工程(水乡大道段)-岗亭

清单编制日期:

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中暂估价
		岗亭一						
1	010101001001	平整场地	1. 平整场地	m ²	10.404			
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 2. 挖土机挖基槽、基坑土方 一、二类土	m ³	30.238			
3	010103001001	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m ³	20.187			
4	010103002001	余方弃置	1. 挖土机装土自卸汽车运土 运距1km内 实际运距(km):5	m ³	10.051			
5	010501001001	垫层	1. 混凝土垫层 2. 普通商品混凝土 碎石 粒径20石 C15	m ³	2.156			
6	010501004001	满堂基础	1. 其他混凝土基础 2. 普通商品混凝土 碎石 粒径20石 C25	m ³	7.895			
7	010502001001	矩形柱	1. 矩形、多边形、异形、圆形柱 2. 普通商品混凝土 碎石 粒径20石 C25	m ³	1.296			
8	010505001001	有梁板	1. 平板、有梁板、无梁板 2. 普通商品混凝土 碎石 粒径20石 C25	m ³	1.986			
9	010503005001	过梁	1. 圈、过、拱、弧形梁 2. 普通商品混凝土 碎石 粒径20石 C20	m ³	0.101			
10	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢 ϕ 10内	t	0.145			
11	010515001004	现浇构件钢筋	1. 现浇构件螺纹钢 ϕ 12~14内	t	0.514			
12	010515001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件螺纹钢 ϕ 16~25内	t	0.625			
13	010515001003	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 ϕ 10内	t	0.093			
14	010402001001	砌块墙	1. 蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 18cm 2. 水泥石灰砂浆 M7.5	m ³	3.445			
15	011303001001	采光天棚6+0.76+6夹胶玻璃	1. 点支式夹胶玻璃光棚 2. 轻钢屋架安装 3. 轻钢屋架 1t以内 4. 喷氟碳面漆 一遍	m ²	11.700			
16	011204001005	石材墙面-20厚灰麻烧面	1. 镶贴花岗岩(水泥砂浆)墙面	m ²	38.790			
本页小计								

投标编制人:

证号:

编制日期:

3/22

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：望牛墩镇下漕村文英学校周边河涌环境整治工程(水乡大道段)-岗亭

清单编制日期：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2.底层抹灰 各种墙面 15mm					
17	011207001001	墙面90*30山樟木装饰条	1.型钢龙骨 单向1500 2.饰面层 钉贴板条	m2	3.360			
18	010809004001	300*330*50芝麻灰花岗岩窗台板	1.窗台板 天然石材 厚25mm	m2	0.930			
19	010507002001	地坪	1.地坪 厚度8cm 实际厚度(cm):10 2.水泥石屑混合料 水泥含量6% 厚度 10cm	m2	7.260			
20	011102001001	石材楼地面-20花岗岩	1.楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 2400以内 2.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	m2	7.260			
21	011201001001	墙面一般抹灰	1.各种墙面 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 15+5mm 实际底厚度(mm):25	m2	20.051			
22	011406001001	抹灰面油漆	1.刮腻子 一遍 2.抹灰面乳胶漆 墙柱面 二遍 3.乳胶漆底漆每增减一遍	m2	20.051			
23	011301001001	天棚抹灰	1.水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 10+5mm	m2	12.384			
24	011406001002	抹灰面油漆	1.刮腻子 一遍 2.抹灰面乳胶漆 天棚面 二遍 3.乳胶漆底漆每增减一遍	m2	12.384			
25	011102001004	石材楼地面-300*150*20厚灰麻烧面花岗岩(屋面)	1.楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 2400以内 2.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	m2	5.197			
26	010902001001	屋面卷材防水	1.屋面改性沥青防水卷材 满铺 3mm厚 2.水泥砂浆二次抹压防水 厚2.5cm 3.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 4.细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):20	m2	14.367			
27	010802001001	金属(塑钢)门	1.成品铝门	m2	2.000			
28	010802001002	金属(塑钢)窗	1.铝合金双扇推拉窗90系列 6厚清玻璃	m2	7.500			
29	010516002001	预埋铁件	1.预埋铁件	t	0.015			
分部小计								
本页小计								

投标编制人：

证号：

编制日期：

4/22

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 望牛墩镇下漕村文英学校周边河涌环境整治工程(水乡大道段)-岗亭

清单编制日期:

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		岗亭二						
30	010101001002	平整场地	1. 平整场地	m ²	10.404			
31	010101003002	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 2. 挖土机挖基槽、基坑土方 一、二类土	m ³	30.238			
32	010103001002	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m ³	20.187			
33	010103002002	余方弃置	1. 挖土机装土自卸汽车运土 运距1km内 实际运距(km):5	m ³	10.051			
34	010501001002	垫层	1. 混凝土垫层 2. 普通商品混凝土 碎石 粒径20石 C15	m ³	2.156			
35	010501004002	满堂基础	1. 其他混凝土基础 2. 普通商品混凝土 碎石 粒径20石 C25	m ³	7.895			
36	010502001002	矩形柱	1. 矩形、多边形、异形、圆形柱 2. 普通商品混凝土 碎石 粒径20石 C25	m ³	1.296			
37	010505001002	有梁板	1. 平板、有梁板、无梁板 2. 普通商品混凝土 碎石 粒径20石 C25	m ³	1.986			
38	010503005002	过梁	1. 圈、过、拱、弧形梁 2. 普通商品混凝土 碎石 粒径20石 C20	m ³	0.101			
39	010515001005	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢 ϕ 10内	t	0.144			
40	010515001006	现浇构件钢筋	1. 现浇构件螺纹钢 ϕ 12~14内	t	0.514			
41	010515001007	现浇构件钢筋	1. 现浇构件螺纹钢 ϕ 16~25内	t	0.625			
42	010515001008	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 ϕ 10内	t	0.093			
43	010402001002	砌块墙	1. 蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 18cm 2. 水泥石灰砂浆 M7.5	m ³	3.445			
44	011303001004	采光天棚6+0.76+6夹胶玻璃	1. 点支式夹胶玻璃光棚 2. 轻钢屋架安装 3. 轻钢屋架 1t以内 4. 喷氟碳面漆 一遍	m ²	11.700			
45	011204001004	石材墙面-20厚灰麻烧面	1. 镶贴花岗岩(水泥砂浆)墙面	m ²	38.790			
本页小计								

投标编制人:


证号:

编制日期:

5/22

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 望牛墩镇下漕村文英学校周边河涌环境整治工程(水乡大道段)-岗亭



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
			2. 底层抹灰 各种墙面 15mm					
46	011207001002	墙面90*30山樟木装饰条	1. 型钢龙骨 单向1500 2. 饰面层 钉贴板条	m2	3.360			
47	010809004002	300*330*50芝麻灰花岗岩窗台板	1. 窗台板 天然石材 厚25mm	m2	0.930			
48	010507002002	地坪	1. 地坪 厚度8cm 实际厚度(cm):10 2. 水泥石屑混合料 水泥含量6% 厚度 10cm	m2	17.150			
49	011102001002	石材楼地面-20花岗岩	1. 楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 2400以内 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	m2	17.150			
50	011201001002	墙面一般抹灰	1. 各种墙面 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 15+5mm 实际底厚度(mm):25	m2	20.051			
51	011406001003	抹灰面油漆	1. 刮腻子 一遍 2. 抹灰面乳胶漆 墙柱面 二遍 3. 乳胶漆底漆每增减一遍	m2	20.051			
52	011301001002	天棚抹灰	1. 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 10+5mm	m2	12.384			
53	011406001004	抹灰面油漆	1. 刮腻子 一遍 2. 抹灰面乳胶漆 天棚面 二遍 3. 乳胶漆底漆每增减一遍	m2	12.384			
54	011102001005	石材楼地面-300*150*20厚灰麻烧面花岗岩(屋面)	1. 楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 2400以内 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	m2	5.197			
55	010902001002	屋面卷材防水	1. 屋面改性沥青防水卷材 满铺 3mm厚 2. 水泥砂浆二次抹压防水 厚2.5cm 3. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 4. 细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):20	m2	14.367			
56	010802001003	金属(塑钢)门	1. 成品铝门	m2	2.000			
57	010802001004	金属(塑钢)窗	1. 铝合金双扇推拉窗90系列 6厚清玻璃	m2	7.500			
58	010516002002	预埋铁件	1. 预埋铁件	t	0.015			
分部小计								
本页小计								

投标编制人:

证号:

编制日期:

6/22

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 望牛墩镇下漕村文英学校周边河涌环境整治工程(水乡大道段)-岗亭

清单编制日期:

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		岗亭三						
59	010101001003	平整场地	1. 平整场地	m ²	10.404			
60	010101003003	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 2. 挖土机挖基槽、基坑土方 一、二类土	m ³	30.238			
61	010103001003	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m ³	20.187			
62	010103002003	余方弃置	1. 挖土机装土自卸汽车运土 运距1km内 实际运距(km):5	m ³	10.051			
63	010501001003	垫层	1. 混凝土垫层 2. 普通商品混凝土 碎石 粒径20石 C15	m ³	2.157			
64	010501004003	满堂基础	1. 其他混凝土基础 2. 普通商品混凝土 碎石 粒径20石 C25	m ³	7.895			
65	010502001003	矩形柱	1. 矩形、多边形、异形、圆形柱 2. 普通商品混凝土 碎石 粒径20石 C25	m ³	1.296			
66	010505001003	有梁板	1. 平板、有梁板、无梁板 2. 普通商品混凝土 碎石 粒径20石 C25	m ³	1.986			
67	010503005003	过梁	1. 圈、过、拱、弧形梁 2. 普通商品混凝土 碎石 粒径20石 C20	m ³	0.101			
68	010515001009	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢 Φ 10内	t	0.144			
69	010515001010	现浇构件钢筋	1. 现浇构件螺纹钢 Φ 12~14内	t	0.514			
70	010515001011	现浇构件钢筋	1. 现浇构件螺纹钢 Φ 16~25内	t	0.625			
71	010515001012	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 Φ 10内	t	0.093			
72	010402001003	砌块墙	1. 蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 18cm 2. 水泥石灰砂浆 M7.5	m ³	3.445			
73	011303001005	采光天棚6+0.76+6夹胶玻璃	1. 点支式夹胶玻璃光棚 2. 轻钢屋架安装 3. 轻钢屋架 1t以内 4. 喷氟碳面漆 一遍	m ²	11.700			
74	011204001005	石材墙面-20厚灰麻烧面	1. 镶贴花岗岩(水泥砂浆)墙面	m ²	38.790			
本页小计								

投标编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 望牛墩镇下漕村文英学校周边河涌环境整治工程(水乡大道段)-岗亭

清单编制日期: 2022.8.22

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
			2. 底层抹灰 各种墙面 15mm					
75	011207001003	墙面90*30山樟木装饰条	1. 型钢龙骨 单向1500 2. 饰面层 钉贴板条	m2	3.360			
76	010809004003	300*330*50芝麻灰花岗岩窗台板	1. 窗台板 天然石材 厚25mm	m2	0.930			
77	010507002003	地坪	1. 地坪 厚度8cm 实际厚度(cm):10 2. 水泥石屑混合料 水泥含量6% 厚度 10cm	m2	17.150			
78	011102001003	石材楼地面-20花岗岩	1. 楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 2400以内 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	m2	17.150			
79	011201001003	墙面一般抹灰	1. 各种墙面 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 15+5mm 实际底厚度(mm):25	m2	20.051			
80	011406001005	抹灰面油漆	1. 刮腻子 一遍 2. 抹灰面乳胶漆 墙柱面 二遍 3. 乳胶漆底漆每增减一遍	m2	20.051			
81	011301001003	天棚抹灰	1. 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 10+5mm	m2	12.384			
82	011406001006	抹灰面油漆	1. 刮腻子 一遍 2. 抹灰面乳胶漆 天棚面 二遍 3. 乳胶漆底漆每增减一遍	m2	12.384			
83	011102001006	石材楼地面-300*150*20厚灰麻烧面花岗岩(屋面)	1. 楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 2400以内 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	m2	5.197			
84	010902001003	屋面卷材防水	1. 屋面改性沥青防水卷材 满铺 3mm厚 2. 水泥砂浆二次抹压防水 厚2.5cm 3. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 4. 细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):20	m2	14.367			
85	010802001005	金属(塑钢)门	1. 成品铝门	m2	2.000			
86	010802001006	金属(塑钢)窗	1. 铝合金双扇推拉窗90系列 6厚清玻璃	m2	7.500			
87	010516002003	预埋铁件	1. 预埋铁件	t	0.015			
分部小计								
本页小计								

投标编制人:

证号:

编制日期:

8/22

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：望牛墩镇下漕村文英学校周边河涌环境整治工程(水乡大道段)-给排水工程

清单编制日期：2022.9.22

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	040504001002	砌筑阀门井	1. 名称:砌筑阀门井	座	1.000			
2	031001006001	PPR给水管 DN40 1.6MPa	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN40 1.6MPa 4. 连接形式:粘接	m	29.510			
3	031001006002	PPR给水管 DN32 1.6MPa	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN32 1.6MPa 4. 连接形式:粘接	m	82.060			
4	031001006003	PPR给水管 DN25 1.6MPa	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN25 1.6MPa 4. 连接形式:粘接	m	88.050			
5	031001006004	PPR给水管 DN20 1.6MPa	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN20 1.6MPa 4. 连接形式:粘接	m	3.500			
6	031003001001	截止阀 DN40	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:螺纹	个	1.000			
7	031003001002	快速取水器 DN20	1. 类型:快速取水器 2. 规格、压力等级:DN20	个	5.000			
8	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	69.870			
9	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:一、二类土 2. 填方来源、运距:5km以内	m3	69.870			
分部小计								
本页小计								
合 计								

投标编制人：

证号：

编制日期：

9/22

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：望牛墩镇下漕村文英学校周边河涌环境整治工程(水乡大道段)-绿化

清单编制日期：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		乔木						
1	050102001001	栽植乔木	1. 种类:大花紫薇 2. 胸径或干径:胸径7-8cm 3. 株高、冠径:树高3.2-3.5m, 冠幅2.0-2.5m, 4. 起挖方式:假植苗, 长势好, 树形优美 5. 养护期:6个月	株	12.000			
2	050102001002	栽植乔木	1. 种类:大叶榕A 2. 胸径或干径:胸径60-65cm 3. 株高、冠径:树高9.0-10.0m, 冠幅4.0-4.5m, 4. 起挖方式:主景树, 假植苗, 主景树, 全冠, 树形优美 5. 养护期:6个月	株	3.000			
3	050102001003	栽植乔木	1. 种类:大叶榕B 2. 胸径或干径:胸径35-40cm 3. 株高、冠径:树高7.0-8.0m, 冠幅3.2-3.5m, 4. 起挖方式:主景树, 假植苗, 主景树, 全冠, 树形优美 5. 养护期:6个月	株	5.000			
4	050102001004	栽植乔木	1. 种类:大叶榕C 2. 胸径或干径:胸径20-22cm 3. 株高、冠径:树高5.5-6.0m, 冠幅3.0-3.2m, 4. 起挖方式:主景树, 假植苗, 主景树, 全冠, 树形优美 5. 养护期:6个月	株	5.000			
5	050102001005	栽植乔木	1. 种类:蓝花楹A 2. 胸径或干径:胸径20-22cm 3. 株高、冠径:树高5-6m, 冠幅2.5-3m, 4. 起挖方式:5以上主分支, 树形优美, 假植苗 5. 养护期:6个月	株	6.000			
6	050102001006	栽植乔木	1. 种类:蓝花楹B 2. 胸径或干径:胸径14-16cm	株	9.000			
本页小计								

投标编制人：

证号：

编制日期：

10/122

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 望牛墩镇下漕村文英学校周边河涌环境整治工程(水乡大道段)-绿化

清单编制日期:

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
			3. 株高、冠径:树高4.5-5m, 冠幅2.5-3m, 4. 起挖方式:4以上主分支, 树形优美, 假植苗 5. 养护期:6个月					
7	050102001007	栽植乔木	1. 种类:荔枝A 2. 胸径或干径:胸径18-20cm, 3. 株高、冠径:树高3.5-4.0m, 冠幅3.0-3.5m, 4. 起挖方式:假植苗, 树形优美, 长势好 5. 养护期:6个月	株	12.000			
8	050102001008	栽植乔木	1. 种类:荔枝B 2. 胸径或干径:胸径15-16cm, 3. 株高、冠径:树高2.5-3.0m, 冠幅2.5-3.0m, 4. 起挖方式:假植苗, 树形优美, 长势好 5. 养护期:6个月	株	36.000			
9	050102001009	栽植乔木	1. 种类:龙眼A 2. 胸径或干径:胸径18-20cm, 3. 株高、冠径:树高4.0-4.5m, 冠幅3.0-3.5m, 4. 起挖方式:假植苗, 树形优美, 长势好 5. 养护期:6个月	株	12.000			
10	050102001010	栽植乔木	1. 种类:龙眼B 2. 胸径或干径:胸径15-16cm, 3. 株高、冠径:树高3.5-4.0m, 冠幅2.5-3.0m, 4. 起挖方式:假植苗, 树形优美, 长势好 5. 养护期:6个月	株	28.000			
11	050102001011	栽植乔木	1. 种类:落羽杉A 2. 胸径或干径:胸径12-13cm, 3. 株高、冠径:树高6.0-7.0m, 冠幅1.5-1.8m, 4. 起挖方式:假植苗, 长势好, 干直 5. 养护期:6个月	株	4.000			
12	050102001012	栽植乔木	1. 种类:落羽杉B 2. 胸径或干径:胸径9-10cm,	株	4.000			
本页小计								

投标编制人:

证号:

编制日期:

11/22

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：望牛墩镇下漕村文英学校周边河涌环境整治工程(水乡大道段)-绿化

清单编制日期：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 株高、冠径：树高5.0-5.5m, 冠幅1.5-1.8m, 4. 起挖方式：假植苗，长势好，干直 5. 养护期：6个月					
13	050102001013	栽植乔木	1. 种类：落羽杉C 2. 胸径或干径：胸径7-8cm 3. 株高、冠径：树高4.0-4.5m, 冠幅1.4-1.6m, 4. 起挖方式：假植苗，长势好，干直 5. 养护期：6个月	株	11.000			
14	050102001014	栽植乔木	1. 种类：木棉B 2. 胸径或干径：胸径33-35cm, 3. 株高、冠径：树高7.0-7.5m, 冠幅3.0-3.5m, 4. 起挖方式：主景树，5层托以上，假植苗，树形优美，保留尾梢 5. 养护期：6个月	株	1.000			
15	050102001015	栽植乔木	1. 种类：木棉C 2. 胸径或干径：胸径25-27cm, 3. 株高、冠径：树高6.0-6.5m, 冠幅3.0-3.5m, 4. 起挖方式：主景树，3层托以上，假植苗，树形优美，保留尾梢 5. 养护期：6个月	株	1.000			
16	050102001016	栽植乔木	1. 种类：水蒲桃A 2. 胸径或干径：胸径20-22cm, 3. 株高、冠径：树高6.5-7.0m, 冠幅2.5-2.8m, 4. 起挖方式：主景树，假植苗，长势好，树形优美 5. 养护期：6个月	株	5.000			
17	050102001017	栽植乔木	1. 种类：水蒲桃B 2. 胸径或干径：胸径12-13cm, 3. 株高、冠径：树高4.5-5.0m, 冠幅2.2-2.5m, 4. 起挖方式：假植苗，长势好，树形优美 5. 养护期：6个月	株	10.000			
本页小计								

投标编制人：

证号：

编制日期：

12/12

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：望牛墩镇下漕村文英学校周边河涌环境整治工程(水乡大道段)-绿化

清单编制日期：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
18	050102001018	栽植乔木	1. 种类:水蒲桃C 2. 胸径或干径:胸径9-10cm, 3. 株高、冠径:树高4.0-4.5m,冠幅2.0-2.2m, 4. 起挖方式:假植苗,长势好,树形优美 5. 养护期:6个月	株	17.000			
19	050102001019	栽植乔木	1. 种类:水翁A 2. 胸径或干径:胸径12-13cm, 3. 株高、冠径:树高4.0-5.0m,冠幅2.2-2.5m, 4. 起挖方式:假植苗,长势好,树形优美 5. 养护期:6个月	株	5.000			
20	050102001020	栽植乔木	1. 种类:水翁B 2. 胸径或干径:胸径7-8cm, 3. 株高、冠径:树高3.0-3.5m,冠幅1.5-1.8m, 4. 起挖方式:假植苗,长势好,树形优美 5. 养护期:6个月	株	8.000			
21	050102001021	栽植乔木	1. 种类:香樟A 2. 胸径或干径:胸径43-45cm, 3. 株高、冠径:树高8.5-9.0m,冠幅3.5-4.0m, 4. 起挖方式:主景树,5个以上主分支,假植苗,树形优美 5. 养护期:6个月	株	11.000			
		分部小计						
		灌木						
22	050102002001	栽植灌木	1. 种类:桃花A 2. 冠丛高:树高2.0-2.2m,冠幅自然状 3. 养护期:6个月 4. 起挖方式:假植苗,长势好,树形优美	株	15.000			
23	050102002002	栽植灌木	1. 种类:桃花B 2. 冠丛高:树高1.5-1.6m,冠幅自然状, 3. 养护期:6个月 4. 起挖方式:假植苗,长势好,树形优美	株	43.000			
		本页小计						

投标编制人：

证号：

编制日期：

13/22

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 皇牛墩镇下漕村文英学校周边河涌环境整治工程(水乡大道段)-绿化

清单编制日期:

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
24	050102002003	栽植灌木	1. 种类: 小叶紫薇A 2. 冠丛高: 树高1.8-2.0m, 冠幅1.5-1.6m, 3. 养护期: 6个月 4. 起挖方式: 假植苗, 树形饱满, 长势好	丛	12.000			
25	050102002004	栽植灌木	1. 种类: 小叶紫薇B 2. 冠丛高: 树高1.3-1.5m, 冠幅1.2-1.3m, 3. 养护期: 6个月 4. 起挖方式: 假植苗, 树形饱满, 长势好	丛	24.000			
26	050102002005	栽植灌木	1. 种类: 番石榴 2. 冠丛高: 树高1.8-2.0m, 冠幅1.5-1.6m, 3. 养护期: 6个月 4. 起挖方式: 假植苗, 树形饱满, 长势好	丛	24.000			
27	050102002006	栽植灌木	1. 种类: 红车A 2. 冠丛高: 树高2m, 冠幅1.3 3. 养护期: 6个月 4. 起挖方式: 容器苗, 塔形, 长势好, 枝叶茂盛	株	2.000			
28	050102002007	栽植灌木	1. 种类: 红车B 2. 冠丛高: 树高1.5m, 冠幅1m, 3. 养护期: 6个月 4. 起挖方式: 容器苗, 塔形, 长势好, 枝叶茂盛	株	3.000			
29	050102002008	栽植灌木	1. 种类: 石榴 2. 冠丛高: 树高1.8m, 冠幅1.5m, 3. 养护期: 6个月 4. 起挖方式: 容器苗, 丛生状, 假植苗, 树形饱满	丛	17.000			
30	050102002009	栽植灌木	1. 种类: 海桐球A 2. 冠丛高: 树高1.2m, 冠幅1m, 3. 养护期: 6个月 4. 起挖方式: 容器苗, 球形, 长势好, 枝叶茂盛	株	15.000			
31	050102002010	栽植灌木	1. 种类: 海桐球B 2. 冠丛高: 树高1m, 冠幅0.8m, 3. 养护期: 6个月 4. 起挖方式: 容器苗,	株	37.000			
本页小计								

投标编制人:

证号:

编制日期:

14/22

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 望牛墩镇下滘村文英学校周边河涌环境整治工程(水乡大道段)-绿化

清单编制日期:

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中暂估价
			球形, 长势好, 枝叶茂盛					
32	050102002011	栽植灌木	1. 种类: 黄榕球A 2. 冠丛高: 树高1.3m, 冠幅1.3m, 3. 养护期: 6个月 4. 起挖方式: 容器苗, 球形, 长势好, 枝叶茂盛	株	4.000			
33	050102002012	栽植灌木	1. 种类: 黄榕球B 2. 冠丛高: 树高1m, 冠幅1m, 3. 养护期: 6个月 4. 起挖方式: 容器苗, 球形, 长势好, 枝叶茂盛	株	11.000			
34	050102002013	栽植灌木	1. 种类: 角茎野牡丹 2. 冠丛高: 树高1.5m, 冠幅1.2m, 3. 养护期: 6个月 4. 起挖方式: 容器苗, 低分枝, 多分枝, 长势好, 枝叶茂盛	株	8.000			
35	050102002014	栽植灌木	1. 种类: 金凤花 2. 冠丛高: 树高1.2m, 冠幅1.2m, 3. 养护期: 6个月 4. 起挖方式: 容器苗, 冠幅饱满, 长势好	株	33.000			
		分部小计						
		地被						
36	050102008001	栽植花卉	1. 名称: 海芋 2. 花卉种类: 草本 3. 容器类型: 九斤袋苗 4. 种植密度: 密度4(株/m ²), 5. 株高或蓬径: 树高0.70-0.80m, 冠幅0.40-0.50m, 6. 养护期: 6个月	m ²	430.000			
37	050102008002	栽植花卉	1. 名称: 春羽 2. 花卉种类: 草本 3. 密度: 密度4(株/m ²), 4. 株高或蓬径: 树高0.70-0.80m, 冠幅0.40-0.50m, 5. 容器类型: 九斤袋苗 6. 养护期: 6个月	m ²	699.000			
本页小计								

投标编制人:

证号:

编制日期:

15/122

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：望牛墩镇下漕村文英学校周边河涌环境整治工程(水乡大道段)-绿化

清单编制日期：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
38	050102008003	栽植花卉	1.名称:翠芦莉 2.花卉种类:草本 3.密度:密度9(株/m ²), 4.株高或蓬径:树高0.50-0.60m,冠幅0.30-0.35m, 5.容器类型:七斤袋苗 6.养护期:6个月	m ²	330.000			
39	050102008004	栽植花卉	1.名称:花叶良姜 2.花卉种类:草本 3.密度:密度9(株/m ²), 4.株高或蓬径:树高0.50-0.60m,冠幅0.30-0.35m, 5.容器类型:七斤袋苗 6.养护期:6个月	m ²	130.000			
40	050102008005	栽植花卉	1.名称:亮叶朱蕉 2.花卉种类:木本 3.密度:密度9(株/m ²) 4.株高或蓬径:树高0.50-0.60m,冠幅0.30-0.35m, 5.容器类型:七斤袋苗 6.养护期:6个月	m ²	33.000			
41	050102008006	栽植花卉	1.名称:软枝黄蝉 2.花卉种类:木本 3.密度:密度16(株/m ²), 4.株高或蓬径:树高0.30-0.35m,冠幅0.25-0.30m, 5.容器类型:五斤袋苗 6.养护期:6个月	m ²	226.000			
42	050102008007	栽植花卉	1.名称:红继木 2.花卉种类:木本 3.单位面积株数:密度25(株/m ²), 4.株高或蓬径:树高0.30-0.35m,冠幅0.20-0.25m, 5.容器类型:五斤袋苗 6.养护期:6个月	m ²	209.000			
43	050102008008	栽植花卉	1.名称:黄金叶 2.花卉种类:木本 3.密度:密度25(株/m ²), 4.株高或蓬径:树	m ²	48.000			
本页小计								

投标编制人：


证号：

编制日期：

16/22

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：望牛墩镇下漕村文英学校周边河涌环境整治工程(水乡大道段)-绿化



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
			高0.30-0.35m,冠幅0.20-0.25m, 5.容器类型:五斤袋苗 6.养护期:6个月					
44	050102008009	栽植花卉	1.名称:龙船花 2.花卉种类:木本 3.密度:密度25(株/m2) 4.株高或蓬径:树高0.30-0.35m,冠幅0.20-0.25m, 5.容器类型:五斤袋苗 6.养护期:6个月	m2	275.000			
45	050102008010	栽植花卉	1.名称:杜鹃 2.花卉种类:木本 3.密度:密度36(株/m2) 4.株高或蓬径:树高0.25-0.30m,冠幅0.20-0.25m, 5.容器类型:五斤袋苗 6.养护期:6个月	m2	233.000			
46	050102008011	栽植花卉	1.名称:蜘蛛兰 2.花卉种类:草本 3.密度:密度36(株/m2) 4.株高或蓬径:树高0.25-0.30m,冠幅0.20-0.25m, 5.容器类型:三斤袋苗 6.养护期:6个月	m2	54.000			
47	050102008012	栽植花卉	1.名称:沿阶草 2.花卉种类:草本 3.密度:密度81(株/m2) 4.株高或蓬径:树高0.10-0.15m,冠幅0.10-0.15m, 5.容器类型:三斤袋苗 6.养护期:6个月	m2	558.000			
48	050102012002	铺种草皮	1.名称:台湾草 2.规格:件装0.3 2.养护期:6个月 3.铺种方式:密度密铺,	m2	2,480.000			
		分部小计						
		水生植物						
本页小计								

投标编制人:

证号:

编制日期:

17/22

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：望牛墩镇下漕村文英学校周边河涌环境整治工程(水乡大道段)-绿化

清单编制日期：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
49	050102009001	栽植水生植物	1.名称:再力花 2.花卉种类:草本 3.密度:密度1(株/m2), 4.株高或蓬径:树高0.80-1.00m,冠幅0.35-0.40m, 5.容器类型:盆苗 6.养护期:6个月	m2	77.000			
50	050102009002	栽植水生植物	1.名称:风车草 2.花卉种类:草本 3.密度:密度2(株/m2), 4.株高或蓬径:树高0.70-0.80m,冠幅0.40-0.45m, 5.容器类型:九斤袋苗 6.养护期:6个月	m2	98.000			
51	050102009003	栽植水生植物	1.名称:金叶水生美人蕉 2.花卉种类:草本 3.密度:密度2(株/m2), 4.株高或蓬径:树高0.70-0.80m,冠幅0.30-0.35m, 5.容器类型:九斤袋苗 6.养护期:6个月	m2	133.000			
52	050102009004	栽植水生植物	1.名称:花叶芦竹 2.花卉种类:草本 3.密度:密度2(株/m2), 4.株高或蓬径:树高0.60-0.70m,冠幅0.30-0.35m, 5.容器类型:九斤袋苗 6.养护期:6个月	m2	82.000			
53	050102009005	栽植水生植物	1.名称:梭鱼草 2.花卉种类:草本 3.密度:密度9(株/m2), 4.株高或蓬径:树高0.50-0.60m,冠幅0.35-0.40m, 5.容器类型:七斤袋苗 6.养护期:6个月	m2	118.000			
54	050102008019	栽植花卉	1.名称:黄花菖蒲 2.花卉种类:草本 3.密度:密度25(株/m2) 4.株高或蓬径:树高0.30-0.35m,冠幅0.15-0.20m, 5.容器类型:五斤袋苗	m2	120.000			
本页小计								

投标编制人：

证号：

编制日期：

18/122

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：望牛墩镇下漕村文英学校周边河涌环境整治工程(水乡大道段)-绿化

清单编制日期：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
			6. 养护期:6个月					
55	050101010002	余方弃置	1. 弃渣运距:5km	m2	411.940			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

投标编制人：

证号：

编制日期：

18/22

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：望牛墩镇下漕村文英学校周边河涌环境整治工程(水乡大道段)-亲水平台

清单编制日期：2022/12/22

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中暂估价
1	010505001001	亲水平台板	1. 平板、有梁板、无梁板 2. 普通商品混凝土 碎石 粒径20石 C25	m3	10.670			
2	010501005001	桩承台基础	1. 其他混凝土基础 2. 普通商品混凝土 碎石 粒径20石 C25	m3	20.250			
3	010501001001	垫层	1. 混凝土垫层 2. 普通商品混凝土 碎石 粒径20石 C15	m3	4.790			
4	010503001001	基础梁	1. 基础梁 2. 普通商品混凝土 碎石 粒径20石 C25	m3	4.860			
5	010503002001	矩形梁	1. 单梁、连续梁、异形梁 2. 普通商品混凝土 碎石 粒径20石 C25	m3	7.260			
6	010502001001	矩形柱	1. 矩形、多边形、异形、 圆形柱 2. 普通商品混凝土 碎石 粒径20石 C25	m3	3.200			
7	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢 Φ 10内	t	0.492			
8	010515001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件螺纹钢 Φ 12~ 16	t	1.618			
9	010515001003	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 Φ 10内	t	0.672			
10	010515001004	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 螺纹钢 Φ 12~16	t	0.457			
11	010515004001	钢筋笼	1. 桩钢筋笼制作安装	t	3.329			
12	010302001001	钻孔灌注桩	1. 钻孔桩成孔、灌注 设计 桩径(600mm) 2. 钢护筒埋设、拆除 陆 上 3. 泥浆运输 运距1km内 实际运距(km):5	m3	50.870			
13	040301011001	截桩头	1. 凿桩头 混凝土预制桩 、钻(冲)孔桩 2. 人工装卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5	根	3.000			
14	011102001001	300*300*30厚荔枝 面黄锈石	1. 楼地面铺花岗岩(每块 周长mm) 2400以内 2. 水泥砂浆 1:3	m2	72.540			
15	011102001002	300*300*30厚荔枝 面芝麻灰	1. 楼地面铺花岗岩(每块 周长mm) 2400以内 2. 水泥砂浆 1:3	m2	21.580			
16	011102001003	150*300*30厚荔	1. 楼地面铺花岗岩(每	m2	2.700			
本页小计								

投标编制人：

证号：

编制日期：

20/12/22

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：望牛墩镇下漕村文英学校周边河涌环境整治工程(水乡大道段)-亲水平台

清单编制日期：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		枝面芝麻灰花岗岩	块周长mm) 2400以内 2. 水泥砂浆 1:3					
17	020202003001	木栏杆	1. 硬木栏杆(带木扶手) 制安	m	35.260			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

投标编制人：

证号：

编制日期：

第 2 页 共 2 页

21/122

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：望牛墩镇下漕村文英学校周边河涌环境整治工程(水乡大道段)-入口

编制日期：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
1	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青品种:AC-13C改性 沥青混凝土 2. 厚度:40mm	m2	425.390			
2	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青品种:AC-25C改性 沥青混凝土 2. 厚度:50mm	m2	425.390			
3	040203003001	透层、粘层	1. 材料品种:喷洒乳化沥青	m2	425.390			
4	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:180mm 3. 养生:水	m2	425.390			
5	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1. 厚度:20mm 2. 水泥含量:6% 3. 石料规格:石粉	m2	425.390			
分部小计								
本页小计								
合 计								

投标编制人：

证号：

编制日期：

第 1 页 共 1 页

22/22