

编号:

东莞市望牛墩敬老院-宿舍A、宿舍B消防工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 558,532.61

(大写): 伍拾伍万捌仟伍佰叁拾贰元陆角壹分

其中: 未含安全防护、文明施工单列费用: 524,676.79元

安全防护、文明施工单列费用: 33,855.82元

工日人工费总额: 134,801.4元

建筑面积: m² 结构类型: {结构类型} 总层数: 层

单方造价: 元/m² 钢筋量: 吨 单方钢筋量: kg/m²

混凝土量: m³ 单方混凝土量: m³/m²

招 标 人: 东莞市望牛墩敬老院
(单位盖章)

工 程 造 价
咨 询 人:

法定代表人
或其授权人:
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:




编 制 人: 肖宇妮 130801183
(造价工程师签字盖专用章)

复 核 人:



编制单位: 深圳市国建工程造价咨询有限公司 联系电话: 0769-22867612
单位地址: 东莞市南城区新基社区科技大道 编制时间: 2016-5-11
新兴大楼四楼04室



工程项目招标控制价汇总表

工程名称: 东莞市望牛墩敬老院-宿舍A、宿舍B消防工程

序号	单项工程名称	金额（元）	其中				钢筋 （吨）
			暂估价（元）	安全文明施工费（元）	工日人工费总额（元）	规费（元）	
一、	东莞市望牛墩敬老院-宿舍A-消防工程	332,426.90		19,939.18	79,297.82		
二、	东莞市望牛墩敬老院-宿舍B-消防工程	203,131.92		13,135.93	52,159.01		
三、	东莞市望牛墩敬老院-宿舍A、宿舍B-室外消防工程	22,973.79		780.71	3,344.57		
	合计	558,532.61		33,855.82	134,801.40		

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业暂估价。

总说明

项目名称：东莞市望牛墩敬老院-宿舍A、宿舍B消防工程

一、编制依据：

- 1、根据委托方提供的《东莞市望牛墩敬老院-宿舍A、宿舍B消防工程》图纸及要求编制；
- 2、执行2010年《广东省建设工程计价通则》、《广东省建筑与装饰工程综合定额》、《广东省安装工程综合定额》，按二类城市计取管理费；
- 3、计费程序执行《东莞工程造价信息》二〇一〇年四月份材价上发布的《广东省建筑与装饰工程综合定额》(2010)清单计价程序表(2013)附表，《广东省安装工程综合定额》(2010)清单计价程序表(2013)附表；
- 4、材料价格执行《东莞工程造价管理信息》2016年3月份和东莞市造价站发布的2016年4月材料价格信息并结合其他价格信息；
- 5、安全生产、文明施工费执行东建[2010]4号文；
- 6、关于调整我市建设工程动态工资的通知执行东建价[2013]2号文。

二、本预算包含内容：

- 1、宿舍A、宿舍B消防工程。

三、本预算未包含内容：

- 1、消防泵及其阀门。
- 2、宿舍A消火栓。

四、其他说明：

五、附注：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：东莞市望牛墩敬老院-宿舍A-消防工程

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	分部分项合计		296,844.31	
1.1	自动喷淋系统			151,259.27	
1.2	消火栓系统			44,367.82	
1.3	火灾报警系统			83,662.40	
1.4	应急照明系统			17,554.82	
2	措施项目费	安全防护、文明施工费+其他措施项目费		23,696.49	
2.1	安全防护、文明施工费	安全及文明施工措施费		19,939.18	
2.2	其他措施项目费	措施一般项目费+措施其他项目费		3,757.31	
2.2.1	措施一般项目费	措施一般项目费			
2.2.2	措施其他项目费	措施其它项目费		3,757.31	
2.2.2.1	脚手架搭拆费	脚手架搭拆费(取费后)		3,757.31	
2.2.2.2	文明工地增加费	分部分项合计	0		
2.2.2.3	夜间施工增加费		0		
2.2.2.4	赶工措施费	分部分项人工费	0		
2.2.2.5	措施项目其他费用				
3	其他项目费	其他项目合计		593.69	
3.1	材料检验试验费	分部分项合计	0.2	593.69	
3.2	工程优质费	工程优质费			
3.3	暂列金额	暂列金额			
3.4	暂估价	暂估价合计-分部分项暂估价			
3.5	计日工	计日工			
3.6	总承包服务费	总承包服务费			
3.7	预算包干费	分部分项合计	0		
3.8	其他项目其他费用				
4	规费	防洪工程维护费		321.13	
4.1	防洪工程维护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	0.1	321.13	
5	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	3.413	10,971.28	
6	含税不含单列费工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工费		312,487.72	
7	其中人工费	工程人工费+机械人工		79,297.82	
8	含税工程总造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金		332,426.90	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

编制人：

编制日期：

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：东莞市望牛墩敬老院-宿舍A-消防工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		自动喷淋系统						
1	030901001001	喷淋内外壁热镀锌 钢管DN25	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热 镀锌钢管 DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 除锈、刷油、防腐设计 要求:调和漆 二遍 5. 水冲洗、水压试验设计 要求:50mm以内	m	532.000	34.77	18,497.64	
2	030901001002	喷淋内外壁热镀锌 钢管DN32	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热 镀锌钢管 DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 除锈、刷油、防腐设计 要求:调和漆 二遍 5. 水冲洗、水压试验设计 要求:50mm以内	m	214.000	40.88	8,748.32	
3	030901001003	喷淋内外壁热镀锌 钢管 DN40	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热 镀锌钢管 DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 除锈、刷油、防腐设计 要求:调和漆 二遍 5. 水冲洗、水压试验设计 要求:50mm以内	m	36.500	49.02	1,789.23	
4	030901001004	喷淋内外壁热镀锌 钢管 DN50	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热 镀锌钢管 DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 除锈、刷油、防腐设计 要求:调和漆 二遍 5. 水冲洗、水压试验设计 要求:50mm以内	m	51.500	56.16	2,892.24	
5	030901001005	喷淋内外壁热镀锌 钢管 DN65	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热 镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 除锈、刷油、防腐设计 要求:调和漆 二遍 5. 水冲洗、水压试验设计 要求:65mm以内	m	37.200	69.09	2,570.15	
6	030901001006	喷淋内外壁热镀锌 钢管 DN80	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热 镀锌钢管 DN80 3. 连接形式:螺纹连接 4. 除锈、刷油、防腐设计 要求:调和漆 二遍 5. 水冲洗、水压试验设计 要求:80mm以内	m	86.900	80.50	6,995.45	
本页小计							41,493.03	

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：东莞市望牛墩敬老院-宿舍A-消防工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7	030901001007	喷淋内外壁热镀锌钢管 DN100	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:卡箍 4. 除锈、刷油、防腐设计要求:调和漆 二遍 5. 水冲洗、水压试验设计要求:100mm以内	m	90.600	91.75	8,312.55	
8	030901001008	喷淋内外壁热镀锌钢管 DN150	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN150 3. 连接形式:卡箍 4. 除锈、刷油、防腐设计要求:调和漆 二遍 5. 水冲洗、水压试验设计要求:150mm以内	m	49.200	167.85	8,258.22	
9	030901003001	喷头 DN25	1. 名称:闭式消防喷头 2. 材质、型号、规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	277.000	51.43	14,246.11	
10	030901008001	末端试水装置	1. 名称、规格:末端试水装置 DN25 2. 组装形式:螺纹连接	组	4.000	233.61	934.44	
11	030807003007	信号闸阀 DN150	1. 名称:信号闸阀 2. 型号、规格:DN150 3. 连接形式:卡箍法兰连接	个	3.000	2,246.70	6,740.10	
12	030807003008	信号闸阀 DN100	1. 名称:信号闸阀 2. 型号、规格:DN100 3. 连接形式:卡箍法兰连接	个	1.000	1,495.46	1,495.46	
13	030901006001	水流指示器 DN150	1. 规格、型号:水流指示器 DN150 2. 连接形式:卡箍法兰连接	个	3.000	992.05	2,976.15	
14	030901006002	水流指示器 DN100	1. 规格、型号:水流指示器 DN100 2. 连接形式:卡箍法兰连接	个	1.000	649.67	649.67	
15	031003003005	明杆闸阀DN150	1. 类型:明杆闸阀 2. 规格、压力等级:DN150	个	5.000	1,827.09	9,135.45	
16	030807003009	明杆闸阀 DN100	1. 名称:明杆闸阀 2. 型号、规格:DN100 3. 连接形式:卡箍法兰连接	个	1.000	1,265.31	1,265.31	
17	031003003006	明杆闸阀DN65	1. 类型:明杆闸阀 2. 规格、压力等级:DN65	个	1.000	453.32	453.32	
18	030807003010	止回阀 DN100	1. 名称:止回阀	个	1.000	771.47	771.47	
本页小计							55,238.25	

编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：东莞市望牛墩敬老院-宿舍A-消防工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
			2. 型号、规格:DN100 3. 连接形式:卡箍法兰连接					
19	031003010001	可曲挠橡胶接头DN150	1. 规格:DN150	个	4.000	625.57	2,502.28	
20	031003003007	止回阀DN150	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN150	个	2.000	1,194.42	2,388.84	
21	030901004001	湿式报警阀DN150	1. 名称:湿式报警阀 2. 型号、规格:DN150	组	1.000	4,410.18	4,410.18	
22	031003001008	铜截止阀DN25	1. 类型:铜截止阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	1.000	74.14	74.14	
23	031003001009	自动排气阀DN25	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	1.000	118.94	118.94	
24	030601002002	压力表	1. 名称:压力表	台	2.000	88.35	176.70	
25	030109001001	喷淋泵XBD5.8/20-100DLL*1, Q=30L/S, H=40M, N=22KW	1. 名称:喷淋泵 2. 规格:XBD5.8/20-100DLL*1, Q=30L/S, H=40M, N=22KW 3. 配套:控制箱	台	2.000	12,431.11	24,862.22	
26	031002001003	管道支架	1. 管架形式:一般管架 2. 除锈、刷油设计要求:除锈,红丹防锈漆 二遍,调和漆 二遍	kg	439.160	17.42	7,650.17	
27	030905002001	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:水灭火控制装置调试	系统	1.000	12,344.52	12,344.52	
		分部小计					151,259.27	
		消火栓系统						
28	030901002005	内外壁热镀锌钢管DN40	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 除锈、刷油、防腐设计要求:调和漆 二遍	m	5.600	50.12	280.67	
29	030901002002	内外壁热镀锌钢管DN65	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 除锈、刷油、防腐设计要求:调和漆 二遍	m	30.000	68.52	2,055.60	
30	030901002003	内外壁热镀锌钢管DN100	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN100 3. 连接形式:卡箍连接 4. 除锈、刷油、防腐设计要求:调和漆 二遍	m	184.900	93.18	17,228.98	
本页小计							74,093.24	

编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：东莞市望牛墩敬老院-宿舍A-消防工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
31	030901013001	磷酸铵盐灭火器MF/ABC5	1. 名称:磷酸铵盐灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC5	套	32.000	96.46	3,086.72	
32	030901013002	灭火器箱（内置2具磷酸铵盐灭火器MF/ABC5）	1. 名称:灭火器箱 2. 内置:2具磷酸铵盐灭火器MF/ABC5	套	1.000	342.36	342.36	
33	030807003006	明杆闸阀 DN100	1. 名称:明杆闸阀 2. 型号、规格:DN100 3. 连接形式:卡箍法兰连接	个	10.000	1,265.31	12,653.10	
34	031003003004	明杆闸阀DN65	1. 类型:明杆闸阀 2. 规格、压力等级:DN65	个	1.000	453.32	453.32	
35	031003001007	明杆闸阀DN40	1. 类型:明杆闸阀 2. 规格、压力等级:DN40	个	3.000	240.28	720.84	
36	030807003011	止回阀 DN100	1. 名称:止回阀 2. 型号、规格:DN100 3. 连接形式:卡箍法兰连接	个	1.000	771.47	771.47	
37	031003001010	止回阀DN40	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN40	个	2.000	201.79	403.58	
38	031003001004	试验消防栓DN65	1. 类型:试验消防栓 2. 规格、压力等级:DN65	个	1.000	142.62	142.62	
39	030601002001	压力表	1. 名称:压力表	台	1.000	88.35	88.35	
40	030901012001	消防水泵接合器	1. 安装部位:地上 2. 型号、规格:DN100	套	2.000	1,149.55	2,299.10	
41	031002001002	管道支架	1. 管架形式:一般管架 2. 除锈、刷油设计要求:除锈,红丹防锈漆 二遍,调和漆 二遍	kg	220.500	17.42	3,841.11	
		分部小计					44,367.82	
		火灾报警系统						
42	030411001007	刚性阻燃管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	213.100	10.15	2,162.97	
43	030411001004	镀锌电线管暗配 SC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	160.400	8.80	1,411.52	
44	030411001005	镀锌电线管暗配 SC25	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	321.100	11.97	3,843.57	
45	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	168.000	7.45	1,251.60	
		本页小计					33,472.23	

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：东莞市望牛墩敬老院-宿舍A-消防工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 安装形式:暗装					
46	030411004011	24V电源线路NH-RV-2X2.5	1. 名称:24V电源线路 2. 型号、规格、材质:NH-RV-2X2.5	m	343.000	6.96	2,387.28	
47	030411004020	电话线路NH-RVVP-2X1.0	1. 名称:电话线路 2. 型号、规格、材质:NH-RVVP-2X1.0	m	343.000	4.87	1,670.41	
48	030411004012	回路信号线路NH-RVS-2X1.5	1. 名称:回路信号线路 2. 型号、规格、材质:NH-RVS-2X1.5	m	675.100	3.78	2,551.88	
49	030411004021	警铃线路NH-RV-2X2.5	1. 名称:警铃线路 2. 型号、规格、材质:NH-RV-2X2.5	m	343.000	6.96	2,387.28	
50	030411004022	消防广播线NH-RVVP-2x1.5	1. 名称:消防广播线 2. 型号、规格、材质:NH-RVVP-2x1.5	m	232.300	6.71	1,558.73	
51	030411004014	消防启泵线路NH-BVV-1.5	1. 名称:广播主线 2. 型号、规格、材质:NH-BVV-1.5	m	1,372.000	2.65	3,635.80	
52	030904001004	感烟探测器	1. 名称:感烟探测器	个	108.000	101.54	10,966.32	
53	030904008007	输出模块	1. 名称:输出模块	个	8.000	157.45	1,259.60	
54	030904008006	输入输出模块	1. 名称:输入输出模块	个	4.000	200.03	800.12	
55	030904008008	电话模块	1. 名称:电话模块	个	4.000	157.45	629.80	
56	030904008009	隔离模块	1. 名称:隔离模块	个	4.000	187.45	749.80	
57	030904008010	广播切换模块	1. 名称:广播切换模块	个	4.000	383.25	1,533.00	
58	030904008011	声光报警模块	1. 名称:声光报警模块	个	4.000	147.45	589.80	
59	030904003002	启泵按钮	1. 名称:启泵按钮	个	16.000	97.22	1,555.52	
60	030904003001	手报按钮（带电话插孔）	1. 名称:手报按钮（带电话插孔）	个	16.000	100.22	1,603.52	
61	030904005002	火灾声光警报器	1. 名称:火灾声光警报器	个	16.000	122.62	1,961.92	
62	030904007001	壁挂喇叭5W	1. 名称:壁挂喇叭 2. 功率:5W	个	12.000	116.10	1,393.20	
63	030411005001	接线箱	1. 名称:接线箱	个	4.000	353.36	1,413.44	
64	030904012001	火灾报警系统控制主机	1. 内配:火灾自动报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、消防专用电话总机、消防应急广播控制装置、消防应急照明和疏散指示系统控制装置、消防电源监控器	台	1.000	22,281.82	22,281.82	
本页小计							60,929.24	

编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 东莞市望牛墩敬老院-宿舍A-消防工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
65	030905001001	自动报警系统调试	1.名称:自动报警系统装置调试 2.点数:500点以下	系统	1.000	13,548.94	13,548.94	
66	030905001002	广播喇叭、音箱、通讯分机及插孔系统调试	1.名称:广播喇叭、音箱、通讯分机及插孔	系统	1.000	514.56	514.56	
		分部小计					83,662.40	
		应急照明系统						
67	030404017001	配电箱AL1	1.名称:配电箱AL1	台	1.000	896.81	896.81	
68	030411001008	镀锌电线管暗配 SC20	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:SC20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	483.400	8.80	4,253.92	
69	030411004023	配线BV-2.5	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.规格:BV-2.5 4.材质:铜芯	m	1,457.700	2.71	3,950.37	
70	030412004001	疏散指示灯220V/1X8W 带电池应急>30min	1.名称:疏散指示灯 2.规格:220V/1X8W 带电池应急>30min	套	19.000	122.96	2,336.24	
71	030412004002	安全出口标志灯220V/1X8W 带电池应急>30min	1.名称:安全出口标志灯 2.规格:220V/1X8W 带电池应急>30min	套	14.000	122.96	1,721.44	
72	030412004003	自带电源事故照明灯220V/2X18W 带电池应急>30min	1.名称:自带电源事故照明灯 2.规格:220V/2X18W 带电池应急>30min	套	29.000	135.66	3,934.14	
73	030411006003	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装	个	62.000	7.45	461.90	
		分部小计					17,554.82	
本页小计							31,618.32	
合 计							296,844.31	

编制人：

证号:

编制日期:

措施项目清单计价表(一)

工程名称: 东莞市望牛墩敬老院-宿舍A-消防工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

编制人:

证号:

编制日期:

措施项目清单计价表(二)

工程名称: 东莞市望牛墩敬老院-宿舍A-消防工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

编制人：

证号:

编制日期:

其他项目清单与计价表汇总表

工程名称: 东莞市望牛墩敬老院-宿舍A-消防工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	金额	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
5	材料检验试验费	项	593.69	
6	预算包干费	项		
7	工程优质费	项		
8	其他费用	项		
9	现场签证费用	项		
10	索赔费用	项		
合 计			593.69	

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

编制人:

编制日期:

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 东莞市望牛墩敬老院-宿舍A-消防工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人:

证号:

编制日期:

主要材料价格表

工程名称：东莞市望牛墩敬老院-宿舍A-消防工程

第 1 页 共 3 页

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	单价(元)
1	0001001	综合工日		工日	758.01	99.00
2	SB210029@3	配电箱AL1		台	1.00	680.00
3	SB320006@3	感烟探测器		个	108.00	65.00
4	SB320017@1	火灾报警系统控制主机		台	1.00	20,500.00
5	SB320046@2	火灾声光警报器		只	16.00	55.00
6	SB320100@4	手报按钮（带电话插孔）		个	16.00	48.00
7	SB320101@10	输出模块		个	8.00	55.00
8	SB320101@11	电话模块		个	4.00	55.00
9	SB320101@12	隔离模块		个	4.00	85.00
10	SB320101@13	广播切换模块		个	4.00	280.80
11	SB320101@14	声光报警模块		个	4.00	45.00
12	SB320102@1	输入输出模块		个	4.00	61.00
13	SB320109@1	壁挂喇叭5W		只	12.00	96.80
14	0100001@1	型钢		kg	699.24	3.10
15	0205001@1	沟槽式法兰DN100		套	28.00	59.73
16	0307351@1	卡箍（含密封胶圈）DN100		套	125.00	30.92
17	0307351@2	卡箍（含密封胶圈）DN150		套	33.00	51.58
18	0307351@3	卡箍（含密封胶圈）DN100		套	20.00	30.92
19	0307351@4	沟槽式法兰DN150		套	16.00	81.88
20	1103221	醇酸防锈漆		kg	13.92	10.50
21	1111631@1	酚醛调合漆		kg	45.33	8.50
22	1111631@3	酚醛调合漆		kg	9.89	8.50
23	1401201@1	内外壁热镀锌钢管	DN100	m	281.01	43.99
24	1401201@2	内外壁热镀锌钢管	DN150	m	50.18	73.21
25	1403001@10	内外壁热镀锌钢管	DN65	m	30.60	28.75
26	1403001@11	内外壁热镀锌钢管	DN40	m	5.71	15.71
27	1403001@4	内外壁热镀锌钢管	DN25	m	542.64	9.92
28	1403001@5	内外壁热镀锌钢管	DN32	m	218.28	13.63
29	1403001@6	内外壁热镀锌钢管	DN40	m	37.23	15.71
30	1403001@7	内外壁热镀锌钢管	DN50	m	52.53	21.42
31	1403001@8	内外壁热镀锌钢管	DN65	m	37.94	28.75
32	1403001@9	内外壁热镀锌钢管	DN80	m	88.64	33.88

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料价格表

工程名称：东莞市望牛墩敬老院-宿舍A-消防工程

第 2 页 共 3 页

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	单价(元)
33	143144106	刚性阻燃管	PC20	m	234.41	2.13
34	150706101	镀锌钢管管件	DN25	个	384.64	2.98
35	150706102	镀锌钢管管件	DN32	个	172.70	4.09
36	150706103	镀锌钢管管件	DN40	个	44.64	4.71
37	150706104	镀锌钢管管件	DN50	个	48.05	6.43
38	150706105	镀锌钢管管件	DN65	个	33.15	8.63
39	150706106	镀锌钢管管件	DN80	个	71.78	10.16
40	154355101	可曲挠橡胶接头	DN150	个	4.00	273.00
41	160000101	铜截止阀DN25		个	1.01	51.52
42	160000102	试验消火栓	DN65	个	1.01	56.54
43	160000103	止回阀DN40		个	2.02	156.89
44	160000104	明杆闸阀DN40		个	3.03	195.00
45	160002102	明杆闸阀	DN65	个	2.00	316.00
46	160009101	信号闸阀 DN150		个	3.00	1,777.61
47	160009102	信号闸阀 DN100		个	1.00	1,182.15
48	160009103	明杆闸阀 DN100		个	11.00	952.00
49	160009104	明杆闸阀DN150		个	5.00	1,358.00
50	160009105	止回阀 DN100		个	2.00	458.16
51	160009106	止回阀DN150		个	2.00	725.32
52	160013101	截止阀 DN25		个	8.08	51.52
53	1701341	平焊法兰1.6MPa	DN100	片	2.00	29.92
54	170138101	卡箍（含密封胶圈）DN150		套	6.00	51.58
55	170138102	沟槽式法兰DN150		套	6.00	81.88
56	170138103	卡箍（含密封胶圈）DN100		片	2.00	30.92
57	170138105	平焊法兰	DN65	片	4.00	19.58
58	170138106	平焊法兰	DN150	片	8.00	53.62
59	191107101	自动排气阀DN25		个	1.00	76.59
60	200100101	磷酸铵盐灭火器MF/ABC5		个	34.00	80.00
61	200500101	消防水泵接合器	DN100	套	2.00	859.82
62	200700102	灭火器放置箱		个	1.00	84.90
63	201300101	水流指示器 DN150		个	3.00	493.61
64	201300102	水流指示器 DN100		个	1.00	419.53

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料价格表

工程名称：东莞市望牛墩敬老院-宿舍A-消防工程

第 3 页 共 3 页

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	单价(元)
65	202100101	喷头	DN25	套	279.77	10.97
66	211113101	压力表		块	4.00	35.00
67	215900101	压力表		套	3.00	35.00
68	2200001015	疏散指示灯220V/1X8W 带 电池应急>30min		套	19.19	95.00
69	2200001016	安全出口标志灯220V/1X8 W 带电池应急>30min		套	14.14	95.00
70	2200001017	自带电源事故照明灯220V /2X18W 带电池应急>30mi n		套	29.29	100.00
71	2503186011	绝缘电线	NH-BVV-1.5	m	1,591.52	1.32
72	2503186012	绝缘电线	BV-2.5	m	1,690.93	1.33
73	2503196015	铜芯多股绝缘电线	NH-RV-2X2.5	m	740.88	5.49
74	2503196016	铜芯多股绝缘电线	NH-RVVP-2X1.0	m	370.44	3.59
75	2503196017	铜芯多股绝缘电线	NH-RVVP-2x1.5	m	250.88	5.28
76	250319602	铜芯多股绝缘电线	NH-RVS-2X1.5	m	729.11	2.57
77	260600104	镀锌电线管	SC20	m	663.11	2.08
78	260600107	镀锌电线管	SC25	m	330.73	2.54
79	261100101	接线盒		个	171.36	1.65
80	261100103	接线盒		个	63.24	1.65
81	261103108	接线箱		个	4.00	250.00
82	270100101	湿式报警阀DN150		套	1.00	2,728.47
83	310128101	沟槽式法兰DN150		套	6.00	81.88
84	310128102	卡箍（含密封胶圈）DN15 0		套	16.00	51.58
85	BCZC101	启泵按钮		个	16.00	45.00
86	补充主材001	沟槽式管件（综合）DN10 0		个	50.00	59.11

编制人：

证号：

编制日期：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：东莞市望牛墩敬老院-宿舍B-消防工程

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	分部分项合计		180,300.90	
1.1	自动喷淋系统			75,236.34	
1.2	消火栓系统			43,480.48	
1.3	火灾报警系统			48,836.82	
1.4	应急照明系统			12,747.26	
2	措施项目费	安全防护、文明施工费+其他措施项目费		15,570.11	
2.1	安全防护、文明施工费	安全及文明施工措施费		13,135.93	
2.2	其他措施项目费	措施一般项目费+措施其他项目费		2,434.18	
2.2.1	措施一般项目费	措施一般项目费			
2.2.2	措施其他项目费	措施其它项目费		2,434.18	
2.2.2.1	脚手架搭拆费	脚手架搭拆费(取费后)		2,434.18	
2.2.2.2	文明工地增加费	分部分项合计	0		
2.2.2.3	夜间施工增加费		0		
2.2.2.4	赶工措施费	分部分项人工费	0		
2.2.2.5	措施项目其他费用				
3	其他项目费	其他项目合计		360.60	
3.1	材料检验试验费	分部分项合计	0.2	360.60	
3.2	工程优质费	工程优质费			
3.3	暂列金额	暂列金额			
3.4	暂估价	暂估价合计-分部分项暂估价			
3.5	计日工	计日工			
3.6	总承包服务费	总承包服务费			
3.7	预算包干费	分部分项合计	0		
3.8	其他项目其他费用				
4	规费	防洪工程维护费		196.23	
4.1	防洪工程维护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	0.1	196.23	
5	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	3.413	6,704.08	
6	含税不含单列费工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工费		189,995.99	
7	其中人工费	工程人工费+机械人工		52,159.01	
8	含税工程总造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金		203,131.92	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

编制人：

编制日期：

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：东莞市望牛墩敬老院-宿舍B-消防工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		自动喷淋系统						
1	030901001001	喷淋内外壁热镀锌 钢管DN25	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热 镀锌钢管 DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 除锈、刷油、防腐设计 要求:调和漆 二遍 5. 水冲洗、水压试验设计 要求:50mm以内	m	486.000	34.77	16,898.22	
2	030901001002	喷淋内外壁热镀锌 钢管DN32	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热 镀锌钢管 DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 除锈、刷油、防腐设计 要求:调和漆 二遍 5. 水冲洗、水压试验设计 要求:50mm以内	m	158.800	40.88	6,491.74	
3	030901001003	喷淋内外壁热镀锌 钢管 DN40	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热 镀锌钢管 DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 除锈、刷油、防腐设计 要求:调和漆 二遍 5. 水冲洗、水压试验设计 要求:50mm以内	m	29.500	49.02	1,446.09	
4	030901001004	喷淋内外壁热镀锌 钢管 DN50	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热 镀锌钢管 DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 除锈、刷油、防腐设计 要求:调和漆 二遍 5. 水冲洗、水压试验设计 要求:50mm以内	m	50.400	56.16	2,830.46	
5	030901001005	喷淋内外壁热镀锌 钢管 DN65	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热 镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 除锈、刷油、防腐设计 要求:调和漆 二遍 5. 水冲洗、水压试验设计 要求:65mm以内	m	10.000	69.08	690.80	
6	030901001006	喷淋内外壁热镀锌 钢管 DN80	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热 镀锌钢管 DN80 3. 连接形式:螺纹连接 4. 除锈、刷油、防腐设计 要求:调和漆 二遍 5. 水冲洗、水压试验设计 要求:80mm以内	m	43.300	80.50	3,485.65	
本页小计							31,842.96	

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：东莞市望牛墩敬老院-宿舍B-消防工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7	030901001007	喷淋内外壁热镀锌钢管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热镀锌钢管 DN100 3. 连接形式：卡箍 4. 除锈、刷油、防腐设计要求：调和漆 二遍 5. 水冲洗、水压试验设计要求：100mm以内	m	66.100	129.33	8,548.71	
8	030901001008	喷淋内外壁热镀锌钢管 DN150	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热镀锌钢管 DN150 3. 连接形式：卡箍 4. 除锈、刷油、防腐设计要求：调和漆 二遍 5. 水冲洗、水压试验设计要求：150mm以内	m	18.600	144.00	2,678.40	
9	030901003001	喷头 DN25	1. 名称：闭式消防喷头 2. 材质、型号、规格：DN25 3. 连接形式：螺纹连接	个	256.000	51.43	13,166.08	
10	030901008001	末端试水装置	1. 名称、规格：末端试水装置 DN25 2. 组装形式：螺纹连接	组	4.000	233.61	934.44	
11	030807003001	信号闸阀 DN150	1. 名称：信号闸阀 2. 型号、规格：DN150 3. 连接形式：卡箍法兰连接	个	3.000	2,246.70	6,740.10	
12	030807003002	信号闸阀 DN100	1. 名称：信号闸阀 2. 型号、规格：DN100 3. 连接形式：卡箍法兰连接	个	1.000	1,495.46	1,495.46	
13	030901006001	水流指示器 DN150	1. 规格、型号：水流指示器 DN150 2. 连接形式：卡箍法兰连接	个	3.000	992.05	2,976.15	
14	030901006002	水流指示器 DN100	1. 规格、型号：水流指示器 DN100 2. 连接形式：卡箍法兰连接	个	1.000	649.67	649.67	
15	031003001002	铜截止阀DN25	1. 类型：铜截止阀 2. 规格、压力等级：DN25	个	1.000	74.14	74.14	
16	031003001003	自动排气阀DN25	1. 类型：自动排气阀 2. 规格、压力等级：DN25	个	1.000	118.94	118.94	
17	031002001001	管道支架	1. 管架形式：一般管架 2. 除锈、刷油设计要求：除锈，红丹防锈漆 二遍，调和漆 二遍	kg	345.080	17.42	6,011.29	
分部小计							75,236.34	
本页小计							43,393.38	

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：东莞市望牛墩敬老院-宿舍B-消防工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		消火栓系统						
18	030901002002	内外壁热镀锌钢管 DN65	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 4. 除锈、刷油、防腐设计要求:调和漆 二遍	m	21.800	68.52	1,493.74	
19	030901002003	内外壁热镀锌钢管 DN100	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN100 3. 连接形式:卡箍连接 4. 4. 除锈、刷油、防腐设计要求:调和漆 二遍	m	132.900	94.84	12,604.24	
20	030901010001	消火栓箱(内设DN65*25米麻质内衬胶水龙带一条,Φ19水枪一支,消火栓按钮一个,消防软管卷盘一个)	1. 名称:消火栓箱 2. 安装部位:室内 3. 型号、规格:DN65 4. 附件材质、规格:DN65*25米麻质内衬胶水龙带一条,Φ19水枪一支,消火栓按钮一个,消防软管卷盘一个	套	12.000	919.60	11,035.20	
21	030901013001	磷酸铵盐灭火器MF/ABC5	1. 名称:磷酸铵盐灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC5	套	24.000	96.46	2,315.04	
22	030807003006	明杆闸阀 DN100	1. 名称:明杆闸阀 2. 型号、规格:DN100 3. 连接形式:卡箍法兰连接	个	10.000	1,265.31	12,653.10	
23	031003003004	明杆闸阀DN65	1. 类型:明杆闸阀 2. 规格、压力等级:DN65	个	1.000	453.32	453.32	
24	031003001004	试验消火栓DN65	1. 类型:试验消火栓 2. 规格、压力等级:DN65	个	1.000	142.62	142.62	
25	030601002001	压力表	1. 名称:压力表	台	1.000	88.35	88.35	
26	031002001002	管道支架	1. 管架形式:一般管架 2. 除锈、刷油设计要求:除锈,红丹防锈漆 二遍,调和漆 二遍	kg	154.700	17.42	2,694.87	
		分部小计					43,480.48	
		火灾报警系统						
27	030411001007	刚性阻燃管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	150.800	10.15	1,530.62	
28	030411001004	镀锌电线管暗配 SC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:SC20	m	1,308.800	8.80	11,517.44	
本页小计							56,528.54	

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：东莞市望牛墩敬老院-宿舍B-消防工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4. 配置形式：砖、混凝土结构暗配					
29	030411001005	镀锌电线管暗配 S C25	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌电线管 3. 规格：SC25 4. 配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	251.200	11.97	3,006.86	
30	030411006001	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 安装形式：暗装	个	139.000	7.45	1,035.55	
31	030411004011	24V电源线路NH-RV-2X2.5	1. 名称：24V电源线路 2. 型号、规格、材质：NH-RV-2X2.5	m	269.800	6.96	1,877.81	
32	030411004020	电话线路NH-RVVP-2X1.0	1. 名称：电话线路 2. 型号、规格、材质：NH-RVVP-2X1.0	m	269.800	4.87	1,313.93	
33	030411004012	回路信号线路NH-RVS-2X1.5	1. 名称：回路信号线路 2. 型号、规格、材质：NH-RVS-2X1.5	m	581.400	3.78	2,197.69	
34	030411004021	警铃线路NH-RV-2X2.5	1. 名称：警铃线路 2. 型号、规格、材质：NH-RV-2X2.5	m	269.800	6.96	1,877.81	
35	030411004022	消防广播线NH-RVVP-2x1.5	1. 名称：消防广播线 2. 型号、规格、材质：NH-RVVP-2x1.5	m	166.900	6.71	1,119.90	
36	030411004014	消防启泵线路NH-BVV-1.5	1. 名称：广播主线 2. 型号、规格、材质：NH-BVV-1.5	m	1,079.200	2.65	2,859.88	
37	030904001004	感烟探测器	1. 名称：感烟探测器	个	95.000	101.54	9,646.30	
38	030904008006	输入输出模块	1. 名称：输入输出模块	个	4.000	200.03	800.12	
39	030904008008	电话模块	1. 名称：电话模块	个	4.000	157.45	629.80	
40	030904008009	隔离模块	1. 名称：隔离模块	个	4.000	187.45	749.80	
41	030904008010	广播切换模块	1. 名称：广播切换模块	个	4.000	383.25	1,533.00	
42	030904008011	声光报警模块	1. 名称：声光报警模块	个	4.000	147.45	589.80	
43	030904003002	启泵按钮	1. 名称：启泵按钮	个	12.000	97.22	1,166.64	
44	030904003001	手报按钮（带电话插孔）	1. 名称：手报按钮（带电话插孔）	个	12.000	100.22	1,202.64	
45	030904005002	火灾声光报警器	1. 名称：火灾声光报警器	个	12.000	122.62	1,471.44	
46	030904007001	壁挂喇叭5W	1. 名称：壁挂喇叭 2. 功率：5W	个	8.000	116.10	928.80	
47	030411005001	接线箱	1. 名称：接线箱	个	4.000	353.36	1,413.44	
48	030905001002	广播喇叭、音箱	1. 名称：广播喇叭、	系统	1.000	367.55	367.55	
本页小计							35,788.76	

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 东莞市望牛墩敬老院-宿舍B-消防工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		、通讯分机及插孔系统调试	音箱、通讯分机及插孔					
		分部小计					48,836.82	
		应急照明系统						
49	030404017001	配电箱AL1	1. 名称:配电箱AL1	台	1.000	896.81	896.81	
50	030411001008	镀锌电线管暗配 SC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	328.500	8.80	2,890.80	
51	030411004023	配线BV-2.5	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:BV-2.5 4. 材质:铜芯	m	1,003.500	2.71	2,719.49	
52	030412004001	疏散指示灯220V/1X8W 带电池应急>30min	1. 名称:疏散指示灯 2. 规格:220V/1X8W 带电池应急>30min	套	14.000	122.96	1,721.44	
53	030412004002	安全出口标志灯220V/1X8W 带电池应急>30min	1. 名称:安全出口标志灯 2. 规格:220V/1X8W 带电池应急>30min	套	13.000	122.96	1,598.48	
54	030412004003	自带电源事故照明灯220V/2X18W 带电池应急>30min	1. 名称:自带电源事故照明灯 2. 规格:220V/2X18W 带电池应急>30min	套	19.000	135.66	2,577.54	
55	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	46.000	7.45	342.70	
		分部小计					12,747.26	
本页小计							12,747.26	
合 计							180,300.90	

编制人：

证号:

编制日期:

措施项目清单计价表(二)

工程名称: 东莞市望牛墩敬老院-宿舍B-消防工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

编制人：

证号:

编制日期:

其他项目清单与计价表汇总表

工程名称: 东莞市望牛墩敬老院-宿舍B-消防工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	金额	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
5	材料检验试验费	项	360.60	
6	预算包干费	项		
7	工程优质费	项		
8	其他费用	项		
9	现场签证费用	项		
10	索赔费用	项		
合 计			360.60	

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

编制人：

编制日期:

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 东莞市望牛墩敬老院-宿舍B-消防工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人：

证号:

编制日期:

主要材料价格表

工程名称：东莞市望牛墩敬老院-宿舍B-消防工程

第 1 页 共 3 页

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	单价(元)
1	0001001	综合工日		工日	499.38	99.00
2	SB210029@3	配电箱AL1		台	1.00	680.00
3	SB320006@3	感烟探测器		个	95.00	65.00
4	SB320046@2	火灾声光报警器		只	12.00	55.00
5	SB320100@4	手报按钮（带电话插孔）		个	12.00	48.00
6	SB320101@11	电话模块		个	4.00	55.00
7	SB320101@12	隔离模块		个	4.00	85.00
8	SB320101@13	广播切换模块		个	4.00	280.80
9	SB320101@14	声光报警模块		个	4.00	45.00
10	SB320102@1	输入输出模块		个	4.00	61.00
11	SB320109@1	壁挂喇叭5W		只	8.00	96.80
12	0100001@1	型钢		kg	529.77	3.10
13	0205001@1	沟槽式法兰DN100		套	22.00	59.73
14	0307351@1	卡箍（含密封胶圈）DN100		套	123.00	30.92
15	0307351@2	卡箍（含密封胶圈）DN150		套	11.00	51.58
16	0307351@3	卡箍（含密封胶圈）DN100		套	22.00	30.92
17	1103221	醇酸防锈漆		kg	10.55	10.50
18	1111631@1	酚醛调合漆		kg	26.73	8.50
19	1111631@2	酚醛调合漆		kg	5.48	8.50
20	1111631@3	酚醛调合漆		kg	7.50	8.50
21	1401201@1	内外壁热镀锌钢管	DN100	m	202.98	43.99
22	1401201@2	内外壁热镀锌钢管	DN150	m	18.97	73.21
23	1403001@10	内外壁热镀锌钢管	DN65	m	22.24	28.75
24	1403001@4	内外壁热镀锌钢管	DN25	m	495.72	9.92
25	1403001@5	内外壁热镀锌钢管	DN32	m	161.98	13.63
26	1403001@6	内外壁热镀锌钢管	DN40	m	30.09	15.71
27	1403001@7	内外壁热镀锌钢管	DN50	m	51.41	21.42
28	1403001@8	内外壁热镀锌钢管	DN65	m	10.20	28.75
29	1403001@9	内外壁热镀锌钢管	DN80	m	44.17	33.88
30	1431441@6	刚性阻燃管	PC20	m	165.88	2.13
31	1507061@1	镀锌钢管管件	DN25	个	351.38	2.98
32	1507061@2	镀锌钢管管件	DN32	个	128.15	4.09

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料价格表

工程名称：东莞市望牛墩敬老院-宿舍B-消防工程

第 2 页 共 3 页

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	单价(元)
33	1507061@3	镀锌钢管管件	DN40	个	36.08	4.71
34	1507061@4	镀锌钢管管件	DN50	个	47.02	6.43
35	1507061@5	镀锌钢管管件	DN65	个	8.91	8.63
36	1507061@6	镀锌钢管管件	DN80	个	35.77	10.16
37	1600001@1	铜截止阀DN25		个	1.01	51.52
38	1600001@2	试验消火栓	DN65	个	1.01	56.54
39	1600021@2	明杆闸阀	DN65	个	1.00	316.00
40	1600091@1	信号闸阀 DN150		个	3.00	1,777.61
41	1600091@2	信号闸阀 DN100		个	1.00	1,182.15
42	1600091@3	明杆闸阀 DN100		个	10.00	952.00
43	1600131@1	截止阀 DN25		个	8.08	51.52
44	1701381@1	卡箍（含密封胶圈）DN150		套	6.00	51.58
45	1701381@2	沟槽式法兰DN150		套	6.00	81.88
46	1701381@3	卡箍（含密封胶圈）DN100		片	2.00	30.92
47	1701381@5	平焊法兰	DN65	片	2.00	19.58
48	1911071@1	自动排气阀DN25		个	1.00	76.59
49	2001001@1	磷酸铵盐灭火器MF/ABC5		个	24.00	80.00
50	2003041@1	消火栓箱(内设DN65*25米麻质内衬胶水龙带一条,Φ19水枪一支,消火栓按钮一个,消防软管卷盘一个)		套	12.00	794.37
51	2013001@1	水流指示器 DN150		个	3.00	493.61
52	2013001@2	水流指示器 DN100		个	1.00	419.53
53	2021001@1	喷头	DN25	套	258.56	10.97
54	2111131@1	压力表		块	4.00	35.00
55	2159001@1	压力表		套	1.00	35.00
56	2200001@15	疏散指示灯220V/1X8W 带电池应急>30min		套	14.14	95.00
57	2200001@16	安全出口标志灯220V/1X8W 带电池应急>30min		套	13.13	95.00
58	2200001@17	自带电源事故照明灯220V/2X18W 带电池应急>30min		套	19.19	100.00
59	2503186@11	绝缘电线	NH-BVV-1.5	m	1,251.87	1.32
60	2503186@12	绝缘电线	BV-2.5	m	1,164.06	1.33

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料价格表

工程名称：东莞市望牛墩敬老院-宿舍B-消防工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

编制人：

证号:

编制日期:

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：东莞市望牛墩敬老院-宿舍A、宿舍B-室外消防工程

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	分部分项合计		21,272.77	
1.1	消火栓系统			21,272.77	
2	措施项目费	安全防护、文明施工费+其他措施项目费		878.06	
2.1	安全防护、文明施工费	安全及文明施工措施费		780.71	
2.2	其他措施项目费	措施一般项目费+措施其他项目费		97.35	
2.2.1	措施一般项目费	措施一般项目费			
2.2.2	措施其他项目费	措施其它项目费		97.35	
2.2.2.1	脚手架搭拆费	脚手架搭拆费(取费后)		97.35	
2.2.2.2	文明工地增加费	分部分项合计	0		
2.2.2.3	夜间施工增加费		0		
2.2.2.4	赶工措施费	分部分项人工费	0		
2.2.2.5	措施项目其他费用				
3	其他项目费	其他项目合计		42.55	
3.1	材料检验试验费	分部分项合计	0.2	42.55	
3.2	工程优质费	工程优质费			
3.3	暂列金额	暂列金额			
3.4	暂估价	暂估价合计-分部分项暂估价			
3.5	计日工	计日工			
3.6	总承包服务费	总承包服务费			
3.7	预算包干费	分部分项合计	0		
3.8	其他项目其他费用				
4	规费	防洪工程维护费		22.19	
4.1	防洪工程维护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	0.1	22.19	
5	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	3.413	758.22	
6	含税不含单列费工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工费		22,193.08	
7	其中人工费	工程人工费+机械人工		3,344.57	
8	含税工程总造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金		22,973.79	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

编制人：

编制日期：

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：东莞市望牛墩敬老院-宿舍A、宿舍B-室外消防工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		消火栓系统						
1	030901002005	内外壁热镀锌钢管 DN100	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热 镀锌钢管DN100 3. 连接形式:卡箍连接 4. 4. 除锈、刷油、防腐设 计要求:调和漆 二遍	m	38.000	80.07	3,042.66	
2	030901002006	内外壁热镀锌钢管 DN150	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热 镀锌钢管DN150 3. 连接形式:卡箍连接 4. 4. 除锈、刷油、防腐设 计要求:防腐漆 二遍	m	133.800	122.48	16,387.82	
3	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	84.200	6.26	527.09	
4	040103001001	回填方	1. 密实度要求:设计要求 2. 填方材料品种:回填土	m3	84.200	15.62	1,315.20	
		分部小计					21,272.77	
本页小计							21,272.77	
合 计							21,272.77	

编制人:

证号:

编制日期:

措施项目清单计价表(一)

工程名称：东莞市望牛墩敬老院-宿舍A、宿舍B-室外消防工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

编制人：

证号:

编制日期:

措施项目清单计价表(二)

工程名称: 东莞市望牛墩敬老院-宿舍A、宿舍B-室外消防工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

编制人：

证号：

编制日期:

其他项目清单与计价表汇总表

工程名称: 东莞市望牛墩敬老院-宿舍A、宿舍B-室外消防工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	金额	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
5	材料检验试验费	项	42.55	
6	预算包干费	项		
7	工程优质费	项		
8	其他费用	项		
9	现场签证费用	项		
10	索赔费用	项		
合 计			42.55	

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

编制人：

编制日期:

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：东莞市望牛墩敬老院-宿舍A、宿舍B-室外消防工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人：

证号:

编制日期:

主要材料价格表

工程名称: 东莞市望牛墩敬老院-宿舍A、宿舍B-室外消防工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人：

证号：

编制日期: