

望牛墩镇朱平沙村美丽幸福村居建设--朱平沙村居家养老服务站建设工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 506,724.56 元

(大写): (人民币) 伍拾万陆仟柒佰贰拾肆元伍角陆分

(其中: 安全防护、文明施工单列费用: 41,096.40 元 工日人工费总额: 171,426.58 元)

建筑面积: m² 单方造价: 元/m²

结构类型: 建筑层数: 层

钢筋总量: t 钢筋含量: kg/m²

混凝土总量: m³ 混凝土含量: m³/m²

招 标 人: 东莞市望牛墩镇朱平沙村村民委员会
(单位盖章)

工程造价咨询企业 广州筑正工程建设管理有限公司
有效期至: 2015年12月31日


法定代表人: 或其授权人: (签字或盖章)

法定代表人: 或其授权人: (签字或盖章)

编 制 人: 全国建设工程造价员 戴育强 粤070004820
广州筑正工程建设管理有限公司
(造价工程师签字专用章)

复 核 人: 中华人民共和国注册造价工程师 罗 刚
A01440000585
广州筑正工程建设管理有限公司
(造价工程师注册章)

编制时间: 2015年10月15日 复核时间: 2015年10月26日



工程项目造价汇总表

工程名称： 望牛墩镇朱平沙村美丽幸福村居建设 朱平沙村居家养老服务站点建设工程

序号	单项工程名称	其中：			工程总造价 (元)	其中： 定额人工费（元）
		工程造价 (不包括不含税安全防护、文明施工费)	安全防护、文明施工 费（不含税）			
一	改造工程					
1	望牛墩镇朱平沙村美丽幸福村居建设-朱平沙村居家养老服务站点建设工程-改造工程	374,217.89	33,904.74		408,122.63	143,502.81
	改造小计	374,217.89	33,904.74		408,122.63	143,502.81
二	安装工程					
1	望牛墩镇朱平沙村美丽幸福村居建设-朱平沙村居家养老服务站点建设工程-安装工程	91,410.27	7,191.66		98,601.93	27,923.77
	安装小计	91,410.27	7,191.66		98,601.93	27,923.77
三	造价合计	465,628.16	41,096.40		506,724.56	171,426.58

编制说明

一、工程概况:

- 1、望牛墩镇朱平沙村美丽幸福村居建设—朱平沙村居家养老服务站点建设工程

二、编制依据:

- 1、根据深圳市现代城市建筑设计有限公司设计的《望牛墩镇朱平沙村美丽幸福村居建设—朱平沙村居家养老服务站点建设工程》施工图纸进行编制。
- 2、执行2010年《广东省建筑装饰、安装、园林绿化、市政工程综合定额》、《广东省建设工程计价通则》。
- 3、采用2013清单方式,执行清单计价程序表2014。
- 4、主要材料价格按东莞市2015年8月份《东莞工程造价管理信息》公布价,及东莞建设网2015年9月1~30日网上公布材料价格,缺项部分材料按同期信息价及现行市场询价。
- 5、安全防护、文明施工措施单列费执行2010年4月14日发布的东建价[2010]4号文《关于执行2010年广东省建设工程计价依据有关建筑工程安全防护、文明施工措施费组成与计算问题的通知》。
- 6、人工动态工资执行东莞市建设局东建价 [2013]2号文《关于调整我市建设工程动态工资的通知》。
- 7、执行东建[2005]45号文,关于印发<<东莞市建设局关于加强预拌混凝土管理规定>>的通知。

三、计价说明

- 1、土方、废料运距按5公里考虑;
- 2、材料试验费按0.3%计取;
- 3、混凝土按商品混凝土。

四、本预算范围

- 1、望牛墩镇朱平沙村美丽幸福村居建设—朱平沙村居家养老服务站点建设工程图纸范围内工程。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：朱平沙村居家养老服务站建设工程-改造工程

第1页 共1页

[illegible]

编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 朱平沙村居家养老服务站点建设工程-改造工程

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	综合合价
		拆除工程					41,104.32
1	011601001002	砖砌体拆除	1. 人工单项拆除 砖墙 2. 人工装自卸汽车运其他拆除料 运距1km 实际运距(km):5	m3	34.69	157.4	5,460.21
2	011611001001	拆除现有钢结构部分	1. 拆除现有钢结构部分(含废料运输)	项	1	500	500.00
3	070101027001	拆除女儿墙压顶及雨篷	1. 人工单项拆除 现浇钢筋混凝土构件 其他钢筋砼构件 2. 人工装自卸汽车运其他拆除料 运距1km 实际运距(km):5	m3	2.23	607.8	1,355.39
4	011610002001	金属门拆除	1. 人工单项拆除 金属门 2. 人工装自卸汽车运其他拆除料 运距1km 实际运距(km):5	m2	3.52	21.73	76.49
5	011610002002	金属窗拆除	1. 人工单项拆除 金属窗 2. 人工装自卸汽车运其他拆除料 运距1km 实际运距(km):5	m2	60	27.93	1,675.80
6	011604001001	平面抹灰层拆除	1. 楼地面整体面层铲除 水泥砂浆面层 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	m2	422.43	8.81	3,721.61
7	070101053006	拆除面砖踢脚及活动室墙裙	1. 人工单项拆除 铲除镶贴面砖 墙、柱面 2. 人工装自卸汽车运其他拆除料 运距1km 实际运距(km):5	m2	56.57	49.6	2,805.87
8	070101052003	拆除内墙面抹灰	1. 人工单项拆除 铲除抹灰墙、柱面 2. 人工装自卸汽车运其他拆除料 运距1km 实际运距(km):5	m2	544.63	11.18	6,088.96
9	070101053004	拆除外墙面砖及抹灰层	1. 人工单项拆除 铲除抹灰墙、柱面 2. 人工装自卸汽车运其他拆除料 运距1km 实际运距(km):5	m2	476.48	11.42	5,441.40
10	070101051001	拆除天棚饰面	1. 人工单项拆除 铲除抹灰面涂料 2. 人工装自卸汽车运其他拆除料 运距1km 实际运距(km):5	m2	408.07	18.22	7,435.04
11	070101062001	拆除屋面	1. 人工单项拆除 屋面拆除 2. 人工装自卸汽车运其他拆除料 运距1km 实际运距(km):5	m2	189.26	27.37	5,180.05
12	070103009001	开门窗洞口	1. 开门窗洞口 3/4砖	m2	8.48	160.79	1,363.50
		本页小计					41,104.32

编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 朱平沙村居家养老服务站建设工程-改造工程

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	综合合价
		新建工程					312,977.55
	A.4	砌筑工程					14,807.60
13	010402001001	200厚内墙	1. 蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 20cm	m3	28.36	383.19	10,867.27
14	010402001002	100厚内墙	1. 蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 10cm	m3	2.2	406.59	894.50
15	010402001003	200厚外墙	1. 蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 20cm	m3	4.23	398.97	1,687.64
16	010401012001	零星砌砖	1. 水厕(蹲位) 水泥砂浆面	个	4	326.34	1,305.36
17	010401012002	屋面出入口台阶11ZJ201 1/13	1. 零星砌体	m3	0.12	440.23	52.83
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					12,609.11
18	010502002001	C20砼构造柱	1. 构造柱	m3	1.32	530.64	700.44
19	010503005001	C20砼过梁	1. 圈、过、拱、弧形梁	m3	0.69	511.58	352.99
20	010507005001	C20砼女儿墙压顶	1. 压顶、扶手	m3	1.95	530.54	1,034.55
21	010505006001	C25砼梯屋面反檐	1. 栏板、反檐	m3	0.83	573.55	476.05
22	010507001001	C15砼无障碍坡道, 详05 ZJ301 5/9	1. 3:7灰土【300厚】 2. 地沟、明沟、电缆沟、散 水坡【100厚】 3. 建筑油膏	m2	3.6	489.77	1,763.17
23	010507004001	C15砼台阶, 详11ZJ901 9/9	1. 台阶【100厚】 2. 三合土垫层 碎石【100厚】	m2	6.3	87.2	549.36
24	010501001002	卫生间填充LC7.5轻骨料 砼	1. 轻质混凝土垫层【300厚】	m3	2.21	351.63	777.10
25	010507007001	水簸箕	1. 水簸箕	个	1	150	150.00
26	010515001003	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 ϕ 10 内	t	0.137	4101.85	561.95
27	010515001004	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢 ϕ 10内	t	0.224	3714.74	832.10
28	010516002001	预埋铁件	1. 预埋铁件	t	0.594	9110.1	5,411.40
	A.6	金属结构工程					740.04
29	010606008001	钢爬梯, 详11ZJ901 -/41	1. 钢梯 爬式 制作 2. 钢梯 爬式 安装 3. 防锈漆 二遍 实际遍数(遍):1 4. 金属面调和漆 调和漆二 遍	t	0.071	10423.06	740.04
	A.8	门窗工程					25,033.69
30	010802001002	塑钢门 (M0622:600*220 0)	1. 塑钢防水门制安(含门套 及所有五金配件等)	樘	4	389.4	1,557.60
31	010802001001	塑钢门 (M0822:800*220 0)	1. 塑钢防水门制安(含门套 及所有五金配件等)	樘	2	519.2	1,038.40
32	010801001001	木质门 (M0922:900*220 0)	1. 普通木门制安(含门套及 所有五金配件等)	樘	5	538.56	2,692.80
33	010802001004	塑钢门 (M1522:1500*22 00)	1. 双扇塑钢门制安(含门套 及所有五金配件等)	樘	1	973.5	973.50
		本页小计					34,419.05

编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 朱平沙村居家养老服务站建设工程-改造工程

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	综合合价
34	010802001003	塑钢门(M1830:1800*3000)	1. 带亮双扇塑钢门制安(含门套及所有五金配件等)	樘	1	1512	1,512.00
35	010807001002	金属组合窗(C1515: 1500*1500)	1. 1.4厚铝合金固定窗制安, 5厚普通玻璃 2. 1.4厚铝合金推拉窗制安, 5厚普通玻璃	樘	9	519.75	4,677.75
36	010807001003	金属组合窗(C1520: 1500*2000)	1. 1.4厚铝合金固定窗制安, 5厚普通玻璃 2. 1.4厚铝合金推拉窗制安, 5厚普通玻璃	樘	2	695.4	1,390.80
37	010807001004	金属组合窗(C3020: 3000*2000)	1. 1.4厚铝合金固定窗制安, 5厚普通玻璃 2. 1.4厚铝合金推拉窗制安, 5厚普通玻璃	樘	7	1390.8	9,735.60
38	010807001001	金属组合窗(C4515: 4500*1500)	1. 1.4厚铝合金固定窗制安, 5厚普通玻璃 2. 1.4厚铝合金推拉窗制安, 5厚普通玻璃	樘	1	1455.24	1,455.24
	A.9	屋面及防水工程					24,984.03
39	010703001001	卷材防水(卫生间)	1. 0.7厚聚乙烯丙纶复合防水卷材用1.3厚专用粘结料满粘	m2	29.98	55.68	1,669.29
40	010703002001	涂膜防水(卫生间)	1. 3厚聚合物水泥基防水涂料 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	m2	29.98	140.69	4,217.89
41	010702002003	屋面涂膜防水(上人屋面)	1. 1.5厚合成高分子防水涂料 2. 1:2.5水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	m2	214.04	35.63	7,626.25
42	010702002002	屋面涂膜防水(楼梯间屋面)	1. 1.5厚合成高分子防水涂料 2. 1:2.5水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	m2	18.43	32.98	607.82
43	010702001004	屋面卷材防水(上人屋面)	1. 3厚高聚物改性沥青防水卷材	m2	214.04	45.7	9,781.63
44	010702001003	屋面卷材防水(楼梯间屋面)	1. 3厚高聚物改性沥青防水卷材	m2	18.43	45.7	842.25
45	010702003001	屋面刚性防水(楼梯间屋面)	1. M15水泥砂浆二次抹压防水 厚2.5cm	m2	12.6	18.96	238.90
	A.10	保温、隔热、防腐工程					15,223.32
46	010803001006	保温隔热屋面(上人屋面)	1. 1: 2.5水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 2. 干铺挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板屋面保温50mm 3. 30厚(最薄处)1:8水泥憎水膨胀珍珠岩找2%坡	m2	189.26	76.07	14,397.01
47	010803001005	保温隔热屋面(楼梯间屋面)	1. 干铺挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板屋面保温50mm 2. 30厚(最薄处)1:8水泥	m2	12.6	65.58	826.31
		本页小计					58,978.74

编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 朱平沙村居家养老服务站点建设工程-改造工程

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	综合合价
			憎水膨胀珍珠岩找2%坡 3. 满铺0.3厚聚乙烯薄膜一层				
	A.11	楼地面装饰工程					82,704.53
48	011102001001	石材楼地面(无障碍坡道)	1. 楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 2400以内 2. 楼地面1:3干硬性水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 25mm	m ²	3.6	163.69	589.28
49	011107002001	块料台阶面(台阶)	1. 水泥砂浆找平层 台阶 20mm 2. 铺贴陶瓷块料 台阶 水泥砂浆	m ²	6.3	159.41	1,004.28
50	020102002002	块料楼地面(除卫生间外楼地面)	1. 楼地面铺地砖(每块周长mm) 2600以内 水泥砂浆 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm厚1:4干硬性水泥砂浆 3. 最薄处15厚1:3水泥砂浆找坡层抹平	m ²	354.69	134.92	47,854.77
51	020102002001	块料楼地面(卫生间)	1. 楼地面铺防滑面砖(每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm厚1:4干硬性水泥砂浆	m ²	19.78	77.63	1,535.52
52	020106002001	块料楼梯面层	1. 铺贴陶瓷块料 楼梯 水泥砂浆 2. 水泥砂浆找平层 楼梯 20厚1:4干硬性水泥砂浆	m ²	31.25	183.88	5,746.25
53	020105003001	块料踢脚线(踢脚面砖120高)	1. 铺贴陶瓷块料 踢脚线 6厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 2. 3厚外加剂专用砂浆抹基层界面剂一道甩毛, 8厚1:1:6水泥石膏砂浆打底扫毛 3. 墙面 聚合物水泥砂浆修复	m ²	14.53	144.74	2,103.07
54	020102002003	块料楼地面(上人屋面)	1. 8-10厚陶瓷地砖(每块周长mm) 2600以内 1:1水泥砂浆填缝 2. 1:4干硬性水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm实际厚度(mm):25	m ²	189.26	126.13	23,871.36
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					91,062.53
55	020204003007	块料墙面(卫生间墙面2.5m高)	1. 镶贴釉面砖 密缝 墙面 块料周长1300内 5厚聚合物乳液防水砂浆镶贴 2. 墙面 聚合物乳液水泥防水砂浆 10mm 3. 底层抹灰 各种墙面 15mm	m ²	70.2	124.95	8,771.49
		本页小计					91,476.02

编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程量清单计价表

工程名称：朱平沙村居家养老服务站建设工程-改造工程

第5页 共5页

[illegible]

编制人：

证号:

编制日期:

措施项目费汇总表

工程名称: 朱平沙村居家养老服务站点建设工程-改造工程

第 1 页 共 2 页

编码	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	安全防护、文明施工措施等单列费				
1.1	安全防护、文明施工费				
1.1.1	安全防护、文明施工单列费用 (交易中心电子投标人只填报这项)	项			
1.1.2	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工	项	3.18	FBFXHJ	11259.8
1.1.3	综合脚手架	项			15727.37
011701008001	综合钢脚手架	m2			15727.37
A22-2	综合钢脚手架 高度(m以内) 12.5	100m2	6.0888	2582.94	15727.01
1.1.4	内脚手架	项			6914.15
011701010001	满堂脚手架	m2			4785.61
A22-26	满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m	100m2	4.2388	1128.42	4783.15
011701011001	里脚手架	m2			2128.54
A22-28	里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m	100m2	2.262	940.46	2127.32
1.1.5	靠脚手架安全挡板	项			
1.1.6	独立挡板	项			
1.1.7	围尼龙编织布	项			
1.1.8	模板的支撑	项			3.42
3001001-1	钢支撑	kg	0.76	4.5	3.42
1.1.9	现场围挡	项			
1.1.10	现场设置的卷扬机架	项			
1.1.11	建筑工地视频监控系统项目费用	项			
1.1.12	基坑支护的变形监测以及地下作业的安全防护和监测费用	项			
	小计	元			33904.74
1.2	施工升降机安全监控系统费用				
1.2	施工升降机安全监控系统费用	项			
	小计	元			
1.3	赶工措施费及额外增加的赶工措施费				
1.3	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	项	0	FBFXHJ	
	小计	元			
2	其他措施项目费				
2.1	措施一般项目费				
2.1.1	模板工程	项			5139.37
011702003002	构造柱	m2			1206.5
A21-14 + A21-19	矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2 内 实际高度(m):3.9	100m2	0.1872	6444.65	1206.44
011702003001	构造柱	m2			705.85
A21-14	矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2 内	100m2	0.1164	6064.37	705.89
011702009001	过梁	m2			473.02
A21-29	圈梁模板 支模高度3.6m	100m2	0.1019	4640.76	472.89
011702021001	反檐	m2			950.35
A21-67	栏板、反檐模板	100m2	0.166	5725.97	950.51
011702028001	压顶	m			1803.65

编制人:

证号:

编制日期:

工料机汇总表

工程名称: 朱平沙村居家养老服务站建设工程-改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	0001001	综合工日		工日	1428.2797	99	141399.69
2	补充人工.001@1	拆除现有钢结构部分 (含废料运输)		项	1	500	500.00
3	0109031	圆钢	Φ10以内	t	0.3682	2410	887.36
4	0109041	圆钢	Φ16外	t	0.021	2450	51.45
5	0121101	等边角钢	(综合)	t	0.014	2800	39.20
6	0227101@2	0.3厚聚乙烯薄膜		m ²	14.049	1.5	21.07
7	0401013	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	16.1594	330	5332.60
8	0401021	复合普通硅酸盐水泥	P.O 42.5	t	0.0279	360	10.04
9	0401041	白色硅酸盐水泥	32.5	t	0.2126	690	146.69
10	0403021	中砂		m ³	73.419	88	6460.87
11	0405041	碎石	10	m ³	0.184	95	17.48
12	0405061	碎石	20	m ³	0.0626	95	5.95
13	0405071	碎石	40	m ³	0.6619	95	62.88
14	0409031	生石灰		t	1.96	290	568.40
15	0413001	标准砖	240×115×53	千块	0.5098	295	150.39
16	0415001	蒸压加气混凝土砌块	400×120×200	千块	0.2174	2448	532.20
17	0415021	蒸压加气混凝土砌块	600×180×200	千块	1.447	5508	7970.08
18	0501001	杉原木	(综合)	m ³	0.1827	1100	200.97
19	0503051	松杂板枋材		m ³	0.9701	1260	1222.33
20	0503301	定型板	1000×500×15	件	79.5806	8	636.64
21	0503311	松杂直边板		m ³	0.6469	1330	860.38
22	0505121	防水胶合板	模板用 18	m ²	0.9731	57	55.47
23	0661001@3	踢脚面砖		m ²	14.8206	32	474.26
24	0661021	釉面砖	300×300	m ²	188.2976	32	6025.52
25	0661021@3	外墙砖	300×300	m ²	543.996	36.2	19692.66
26	0662011@1	防滑砖	300×300	m ²	20.2745	32	648.78
27	0662031	瓷质抛光砖	600×600	m ²	557.5488	76.99	42925.68
28	0665011	瓷质梯级砖	300×280	m ²	33.125	37.5	1242.19
29	0665021	瓷质梯级砖	300×300	m ²	6.678	37.5	250.43
30	0665031	瓷质梯级砖	300×150	m ²	3.2054	37.5	120.20
31	0700001@1	洗手台黑色大理石板	成品	m ²	3.297	420	1384.74
32	0701131@1	30厚火烧面花岗石板		m ²	3.654	115.5	422.04
33	1023081	不锈钢扶手	Φ75	m	21.518	52.5	1129.70
34	1023091	不锈钢扶手	Φ50	m	6.1509	26.5	163.00
35	1103121@1	1.5厚合成高分子防水涂料		kg	470.7518	9	4236.77
36	1103131	水泥基渗透结晶防水涂料		kg	134.91	23.96	3232.44
37	1103181	防霉涂料		kg	189.6165	14.2	2692.55
38	1157081@1	0.7厚聚乙烯丙纶复合防水卷材		m ²	37.3341	15	560.01
39	1157181@2	3厚高聚物改性沥青防水卷材		m ²	259.2041	28.98	7511.73
40	1312121@1	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板	50	m ²	205.8972	23.3	4797.40
41	3001001-1	钢支撑		kg	0.76	4.5	3.42
42	3115001	水		m ³	93.0251	2.79	259.54

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 朱平沙村居家养老服务站点建设工程-安装工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	综合合价
		电气照明工程					52,547.06
1	030404017004	总配电箱1ZAP	1. 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1.5m以内)	台	1	3770.21	3,770.21
2	030404017005	配电箱1AL	1. 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1m以内)	台	1	1466.89	1,466.89
3	030404017006	配电箱2AL	1. 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1m以内)	台	1	1466.89	1,466.89
4	030412005001	双管荧光灯	1. 成套型荧光灯具安装 吸顶式 双管	套	31	186.86	5,792.66
5	030404033002	吊扇	1. 吊风扇	台	8	171.05	1,368.40
6	030412004002	自带电源事故照明灯	1. 密闭灯具安装 应急灯	套	16	221.51	3,544.16
7	030412004003	安全出口标志灯	1. 标志、诱导装饰灯具 嵌入式 示意图号:171、172、173、174	套	8	152.35	1,218.80
8	030412004001	单向疏散指示灯	1. 标志、诱导装饰灯具 墙壁式 示意图号:171、172、173、174	套	8	148.23	1,185.84
9	030412002001	LED吸顶灯	1. 半圆球吸顶灯 灯罩直径(250mm以内)	套	3	90.33	270.99
10	030404034002	三联单控开关	1. 开关及按钮 扳式暗开关(单控) 三联	个	7	30.81	215.67
11	030404035002	带接地插孔暗装空调插座	1. 单相暗插座 单相带接地(30A以下)	个	7	27.49	192.43
12	030404035001	带保护接点暗装插座	1. 单相暗插座 单相带接地(15A以下)	个	16	24.02	384.32
13	030408001002	电力电缆ZR-YJV 5x10	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面10mm2以下) 五芯电力电缆	m	13.5	50.93	687.56
14	030411004012	管内穿线 ZRBV-2.5mm2	1. 管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(2.5mm2以内)	m	2396.1	4.13	9,895.89
15	030411004013	管内穿线 ZRBV-4mm2	1. 管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(4mm2以内)	m	475.5	3.91	1,859.21
16	030411003001	金属线槽100x50*1.5	1. 金属线槽安装 宽+高(120mm以内)	m	5.4	45.34	244.84
17	030411001001	电气暗配管SC20	1. 镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(20mm以内)	m	932.2	18.3	17,059.26
18	030411006001	接线盒	1. 接线盒 暗装	个	68	8.16	554.88
19	030411006002	开关(插座)盒	1. 开关(插座)盒 暗装	个	30	7.63	228.90
20	030414002001	送配电装置系统	1. 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	1	1139.26	1,139.26
		给排水部分					18,349.33
21	031001006006	PE塑料给水管DN25	1. 室内塑料给水管(热熔接) 公称直径(25mm以内) 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内)	m	26.4	23.89	630.70
22	031001006007	PE塑料给水管DN20	1. 室内塑料给水管(热熔接) 公称直径(20mm以内)	m	22.2	19.14	424.91
		本页小计					53,602.67

编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 朱平沙村居家养老服务站点建设工程-安装工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	综合合价
			2. 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内)				
23	031002003002	穿楼板套管DN50	1. 穿楼板翼环钢套管制作安装 公称直径(50mm以内)	个	2	105.99	211.98
24	031003001002	截止阀DN25	1. 螺纹阀安装 公称直径(25mm以内)	个	4	74.14	296.56
25	031003001003	螺纹止回阀DN25	1. 螺纹阀安装 公称直径(25mm以内)	个	2	97.9	195.80
26	031003013002	水表组DN25	1. 螺纹水表 公称直径(25mm以内)	组	2	195.93	391.86
27	031004014001	水龙头DN15	1. 单冷水龙头安装 公称直径(15mm以内)	个	2	28.06	56.12
28	030901010001	消防软管卷盘	1. 消防软管卷盘安装	套	2	421.72	843.44
29	031001006010	UPVC塑料排水管DN110	1. 室内塑料排水管(粘接) 公称直径(100mm以内)	m	10.9	63.95	697.06
30	031001006012	UPVC塑料排水管DN50	1. 室内塑料排水管(粘接) 公称直径(50mm以内)	m	14	24.16	338.24
31	031001006013	UPVC塑料雨水管DN110	1. 室内塑料雨水管(粘接) 公称直径(100mm以内)	m	45	39.65	1,784.25
32	031001006014	UPVC塑料雨水管DN75	1. 室内塑料雨水管(粘接) 公称直径(75mm以内)	m	2.5	19.14	47.85
33	031002003003	穿楼板套管DN100	1. 穿楼板翼环钢套管制作安装 公称直径(100mm以内)	个	2	141.56	283.12
34	031004003001	洗手盆	1. 洗手盆安装 冷水	组	2	289.19	578.38
35	031004006001	蹲式大便器	1. 蹲式大便器安装 自闭式冲洗 DN20	组	4	376.94	1,507.76
36	031004008001	地漏DN50	1. 塑料地漏安装 公称直径(50mm以内)	组	8	19.36	154.88
37	031004014004	侧式雨水斗DN100	1. 塑料地漏安装 公称直径(100mm以内)	个	6	60.54	363.24
38	031004014003	侧式雨水斗DN75	1. 塑料地漏安装 公称直径(80mm以内)	个	1	45.61	45.61
39	011702031001	砌砖化粪池Z1-2SF	1. 砖砌化粪池(行车) 外型体积 15m3以内 2. 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 3. 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 4. 水泥砂浆 1:2 5. 水泥砂浆 M10	座	1	8244.72	8,244.72
40	010101002001	挖土方	1. 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内	m3	25.3	33.44	846.03
41	010103001001	土(石)方回填	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	25.3	16.08	406.82
		火灾报警工程					15,297.29
42	030904008001	消防接线箱	1. 接线箱明装 接线箱半周长(700mm以内)	个	1	443.88	443.88
43	030411004014	配线NH-RVP-(2X1.5)	1. 多芯软导线管内穿线(	m	42.4	5.5	233.20
		本页小计					17,970.80

编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 朱半沙村居家养老服务站点建设工程-安装工程

第3页 共3页

[illegible]

编制人:

证号:

编制日期:

工料机汇总表

工程名称: 朱平沙村居家养老服务站点建设工程 安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等 特殊要求	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	0001001	综合工日		工日	273.4016	99	27066.76
2	0401013@1	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	0.7223	330	238.36
3	0401014	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	kg	27.77	0.33	9.16
4	0403021	中砂		m ³	2.0383	88	179.37
5	0413001	标准砖	240×115×53	块	2.751	295	811.55
6	1201021	汽油	(综合)	kg	17.2255	8.24	141.94
7	2503016	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	BV-6mm ²	m	3.206	3.2	10.26
8	2503261	接地线	25mm ²	m	4	13.8	55.2
9	3115031	电		kw·h	72	0.93	66.96
10	8021902	普通商品混凝土 碎石粒径 20石	C15	m ³	2.2139	292	646.46
11	8021904	普通商品混凝土 碎石粒径 20石	C25	m ³	1.359	315	428.09
12	9946041	汽油	(机械用)国III 93#	kg	0.021	8.24	0.17
13	9946051	柴油	(机械用)0#	kg	0.029	6.47	0.19
14	9946071	电	(机械用)	kw·h	70.1155	0.93	65.21
15	9946606	机上人工		工日	0.2436	99	24.12
16	SB210029@5	配电箱1AL	半周长1.0m以 内	台	1	1250	1250
17	SB210029@6	配电箱2AL	半周长1.0m以 内	台	1	1250	1250
18	SB210030@4	总配电箱1ZAP		台	1	3500	3500
19	SB320006@2	感烟探测器	总线制 感烟	个	11	55.06	605.66
20	SB320046@2	声光报警器		只	2	55	110
21	SB320047@1	消防警铃		只	6	42	252
22	SB320100@3	消火栓起泵按钮		个	6	51.75	310.5
23	SB320101@4	输出模块	单输出接口	个	2	54.93	109.86
24	SB320108@1	消防广播(扬声器)		只	4	65	260
25	SB320114@1	消防报警电话插孔(电话)		个	6	99	594
26	0129191@1	热轧厚钢板 Q195-Q235	8~20	kg	11.1	4.2	46.62
27	1401151@2	焊接钢管DN100		m	0.62	36.4	22.57
28	1401151@3	焊接钢管DN150		m	0.62	60.81	37.7
29	1431321@1	PE塑料给水管DN25		m	26.928	3.47	93.44
30	1431321@2	PE塑料给水管DN20		m	22.644	2.7	61.14
31	1431331@2	UPVC塑料排水管DN110	PVC-U100	m	9.2868	26.47	245.82
32	1431331@4	UPVC塑料排水管DN50	PVC-U50	m	13.538	5.96	80.69
33	1431341@1	UPVC塑料雨水管DN110		m	45	26.47	1191.15
34	1431341@2	UPVC塑料雨水管DN75		m	2.5	9.6	24
35	1600001@2	截止阀DN25		个	4.04	51.52	208.14
36	1600001@3	螺纹止回阀DN25		个	2.02	75.05	151.6
37	1603171@1	螺纹闸阀DN25		个	2.02	42.19	85.22
38	1809021	洗手盆		套	2.02	230	464.6
39	1815001@1	瓷蹲式大便器		个	4.04	210	848.4
40	1841011	水龙头	DN15	个	2.02	25	50.5

4	18410510	水龙头DN1			2	2	50.5
---	----------	--------	--	--	---	---	------

工料机汇总表

工程名称: 朱平沙村居家养老服务站点建设工程-安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]